

Cenová soustava:	RTS - položky nezatříděny		
JKSO:			
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	Parkovací dům Skořepka, Brno, k.ú. Trnitá, parc. č. 1107/1, 1107/3, 1107/4, 1107/5	Z. č.:	
Projekt	SO 07 – Přeložka TSB (venkovní osvětlení)	A. č.:	
Investor:	Brněnské komunikace a.s.	Smlouva:	
Zpracovatel:			
Datum:	4.6.2021		
Vypracoval:	ing.Petlach		
Kontroloval:			
Základní náklady			
Materiál /dodávky	0,00	0,00	
Montáž - materiál	0,00	0,00	
Montáž - práce	0,00	0,00	
Mezisoučet 1	0,00	0,00	
PPV 6% z montáže materiál+práce	0,00	0,00	
Nátěry	0,00	0,00	
Zemní práce	0,00	0,00	
PPV 1% z nátěrů a zemních prací	0,00	0,00	
Mezisoučet 2	0,00	0,00	
Náklady celkem		0,00	
Základ a hodnota DPH 21% z materiálu	0,00	0,00	
Základ a hodnota DPH 21% z montáží	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		0,00	

Podmínky nabídky

1. Všeobecně

Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště:

2. Nabídková cena zahrnuje zejména:

2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných výkonů.

2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky.

- Doprava a přesun materiálů až k místu vyložení a zabudování uvedenému v objednávce.

- Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště:

- výkresy, montáže a konstrukce

- schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů

- seznamy zásob

- návrhy barev, označení, vzory apod.

- návody k obsluze, předpisy údržby apod.

* Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných protokolů v žádaném množství.

? Poskytnutí nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky.

- Instruktaž obsluhujícího personálu.

3. Pokud v seznamu či popisu výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné další požadavky.

4. Pokud nabízející při zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní plnění jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem doplnit, aby při odevzdání nabídky byl

5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, nebo z důvodů těžkostí, které nebyly známy při odevzdání nabídky, nebudou uznány.

6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní zakázky.

7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Elektromontáže						
	Demontáže						
PC001	Kabel do 4x16	m	120		0,00		0,00
PC002	Rozvaděč VO	ks	1		0,00		0,00
PC003	Zajištění beznapěťového stavu	kpl	1		0,00		0,00
PC004	Odvoz na skládku, odborná likvidace	ks	1		0,00		0,00
	Demontáže - celkem				0,00		0,00
	Rozváděče						
	Rozváděč RVO						
PC005	venkovní pilíř dle standardů TSZ, skříň SR400, vč.poj.patron, IP44/00, 400V, 470x659x220mm	ks	1		0,00		0,00
	Rozváděče - celkem				0,00		0,00
	Kabely						
	CHRÁNIČKA VČ. UCHYCENÍ, ULOŽENÍ						
PC006	D63 TRUBKA OHEBNÁ	m	105		0,00		0,00
	KABEL,IZOLACE PVC, VČ. UCHYCENÍ, MONTÁŽE						
PC007	CYKY-J 4x16 mm2	m	105		0,00		0,00
	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH						
PC008	do 5x16 mm2	ks	6		0,00		0,00
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČÍCH						
PC009	Do 16 mm2	ks	24		0,00		0,00
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ						
PC010	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	25		0,00		0,00
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ						
PC011	SP přípojovací	ks	4		0,00		0,00
PC012	SR02 4xM8 odbočná a spojovací M8	ks	4		0,00		0,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 331500						
PC013	Revizní technik	hod	8		0,00		0,00
	Kabely, úložné konstrukce - celkem				0,00		0,00
	Elektromontáže - celkem				0,00		0,00
	Zemní práce						
	VYTÝČENÍ TRATI						
PC014	Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,1		0,00		0,00
	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ						
PC015	Síla vrstvy 3-5cm	m2	5		0,00		0,00
	ŘEZÁNÍ SPÁRY						
PC016	V asfaltu nebo betonu	m	10		0,00		0,00
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ						
PC017	Zemina třídy 3-4,ručně	m3	1		0,00		0,00
	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU						
PC018	V zemině třídy 3-4	m3	1		0,00		0,00
	NÁSYV ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ						
PC019	Násyp v zemině třídy 3-4	m3	3		0,00		0,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
PC020	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm	m	80		0,00		0,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
PC021	Z kopaného písku vrstvy 5cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm	m	80		0,00		0,00
	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM						
PC022	Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	3		0,00		0,00
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
PC023	Do šířky 20cm	m	80		0,00		0,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
PC024	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm	m	80		0,00		0,00
	Jámy pro protlak						
PC025	Výkop startovací jámy 2x1x1m	ks	1		0,00		0,00

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
PC026	Výkop cílové jámy 1x1x1m	ks	1		0,00		0,00
	Protlak						
PC027	Řízený protlak D80	m	25		0,00		0,00
	Zemní práce - celkem				0,00		0,00