

Vážený pan  
Ing. Ondřej Kocourek

VAŠE ZNAČKA:


NAŠE ZNAČKA: **TSB/08602/2023**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033/ 604 223 466**

EMAIL: **simandlova@tsb.cz**

DATUM: **08.08.2023**



10797-23-TSB

Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení**

**Název akce : „Brno, Komárovská – rekonstrukce komunikace“**

při realizaci shora uvedené akce dojde k dotčení našeho zařízení. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- **stávající veřejné osvětlení je z roku 1975, požadujeme, aby byla provedena v koordinaci rovněž rekonstrukce VO.** S dostatečným předstihem před realizací volejte vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku TSB, a.s. na telefon 545 424 072/ 737 217 030 – Ing. Vraná.
- **Případné přeložky VO nám zašlete k odsouhlasení.**
- **při úpravě chodníků kde se nachází kabel VO, nelze měnit výškové uspořádání terénu**
- **v případě rozšiřování komunikace požadujeme tuto skutečnost zvlášť projednat s TSB, a.s.**
- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka **podatelna@tsb.cz**. Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- před zahájením prací přizvete 10 dní předem pracovníka TSB, a.s. (tel. 604 223 466) na předání staveniště, při kterém bude sepsán protokol o stavu předávaného povrchového zařízení VO a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Po skončení přizvete opět technika TSB, a.s. ke zpětnému převzetí zařízení VO. Tento protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vůči stávajícímu zařízení VO
- Investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- investor ručí za stabilitu stožárových základů a tím za svislost stožárů VO v rozsahu staveniště po dobu 2 let
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté kabelové vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604223466. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení
- v případě nutnosti demontáže a znovu montáže stožárů VO kontaktujte p. Pijáka (tel. 545 424 036) a s ním dohodnete rozsah a dobu trvání dočasné demontáže.
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (tel. 800100312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036).

