

SÍŤI JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ,
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY NUTNO VYTYČIT.

SOUŘ. SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

D

VEDOUCÍ ÚDI	VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Alexa-projekce s.r.o. Projekce sdělovacích rozvodů Sídlo: Mláččková 1060/9, Židenice, 615 00 Brno Kancelář: Minská 27a, 616 00 Brno tel.: +420 608 770 745 tel.: +420 737 760 440			
ING. M. PERNICA	ING. P. KNEŠL	BC. PETR VÍTEK	ING. KAREL ALEXA				
<i>Pernica</i>	<i>Knešl</i>	<i>Vitek</i>	<i>K.Alexa</i>				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO				DATUM	07/2023	REVIZE	
NÁZEV AKCE: KOMÁROVSKÁ - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO 402 - Kabelovod pro sdělovací vedení				FORMÁT	A4		
				STUPEŇ	DUSP+PDPS		
				MĚŘÍTKO			
				Č.ARGIVNÍ	930		
NÁZEV VÝKRESU: SOUPIS PRACÍ				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU 05		

Komárovská – rekonstrukce komunikace

SO 402 – Kabelovod pro sdělovací vedení

Rozpočet 4579-04-23

Zemní práce

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru	1 km		0,00 Kč
2	Vytrhání dlažby	622 m2		0,00 Kč
3	Řezání spáry do asfaltu	56 m		0,00 Kč
4	Bourání živičných povrchů	28 m		0,00 Kč
5	Hloubení kabelové rýhy 70cm šir.,100cm hlub.,zem.tř.4	578 m		0,00 Kč
6	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	9 m3		0,00 Kč
7	Doprava betonu na stavbu	9 m3		0,00 Kč
8	Kabelová komora POLYVYLUT 3660, hl. 1220	19 ks		0,00 Kč
	Kabelová komora – montáž (dovoz, osazení, zásyp, zhutnění, osazení víka, očištění, zhotovení drenáže, zhotovení prostupů a další nutné montážní práce)	19 ks		0,00 Kč
9	Výkop pro kabelovou komoru 2000x1500x1500	19 ks		0,00 Kč
10	Víko pro kabelovou komoru, zámková dlažba	19 ks		0,00 Kč
11	Multikanál, základní 9-ti otvorový díl, 385x385x1118 mm	569 ks		0,00 Kč
12	Multikanál, ohybový 9-ti otvorový díl, 385x385x356 mm	30 ks		0,00 Kč
13	Multikanál, pružné ocelové sponky	2396 ks		0,00 Kč
14	Multikanál, těsnění pro 9-ti otvorový díl	41 ks		0,00 Kč
15	Multikanál – montáž (dovoz, osazení, zásyp, zhutnění, osazení víka, očištění a další nutné montážní práce)	599 ks		0,00 Kč
16	Ruční zához kabelové rýhy 70cm šir.,100cm hlub.,zem.tř.4	578 m		0,00 Kč
17	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	405 m3		0,00 Kč
18	Doprava písku na stavbu	191 m3		0,00 Kč
19	Instalační práce v interiéru	40 m		0,00 Kč
20	Projektová dokumentace stavebních úprav	1 ks		0,00 Kč
21	Projektová dokumentace skutečného stavu	1 ks		0,00 Kč
22	Provizorní úprava povrchu	622 m2		0,00 Kč
23				
Celkem				0,00 Kč

Slaboproudé montáže a dodávky

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	6 hod		0,00 Kč
2	Vytyčení stáv. sítí	6 hod		0,00 Kč
3	Dozor správců dotčených sítí	8 hod		0,00 Kč
4	Zakreslení skutečného stavu	4 hod		0,00 Kč
5	Geodetické zaměření	0,5 km		0,00 Kč
6	Pomocné montážní práce	4 hod		0,00 Kč
7	Nezměřitelné pracovní výkony	8 hod		0,00 Kč
8	Předběžný průzkum staveniště	6 hod		0,00 Kč
9	Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená, zatažená v kabelovodu	350 m		0,00 Kč
10	Montáž koncovky na trubku HDPE do pr. 75mm	2 ks		0,00 Kč
11	Koncovka plastová PLASSON pr.40	2 ks		0,00 Kč
12	Gas-water block 14/10mm	6 ks		0,00 Kč
13	Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm	350 m		0,00 Kč
14	Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm	350 m		0,00 Kč
15	Trubka HDPE ø 40	350 m		0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč

Dne:

20.4.2024