





Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jana Bendová		 PROVO spol. s r.o. PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB HUDCOVA 76, 612 00 BRNO tel.: 541 613 325-8, provo@provo.cz	
Zodpovědný projektant:	Ing. Jana Bendová			
Vypracoval:	Ing. Aneta Spratková			
Stavebník:	Statutární město Brno			
Stavba:	BRNO, KOMÁROVSKÁ REKONSTRUKCE VODOVODU		Formát:	
Objekt:			Měřítko:	
D.1.2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY (SO-340)			Datum:	10/2020
			Účel:	DSP+DPS
Příloha:	VÝPIS MATERIÁLU VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK	Číslo zakázky:	1604/20	
		Paré:	Číslo přílohy: D.1.2.5.	

VÝPIS MATERIÁLU VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

8 x KOMPLETNÍ PŘÍPOJKA Z PE 100 Ø 32 mm

1 x KOMPLETNÍ PŘÍPOJKA Z PE 100 Ø 50 mm

3 x KOMPLETNÍ PŘÍPOJKA Z PE 100 Ø 63 mm

1 x KOMPLETNÍ PŘÍPOJKA Z LITINY - DN 80

2 x PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY Z PE 100 Ø 32 mm

3 x PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY Z PE 100 Ø 40 mm

1 x PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY Z PE 100 Ø 50 mm

1 x PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY Z PE 100 Ø 63 mm

NÁZEV	MNOŽSTVÍ	
POTRUBÍ TLAKOVÉ PE 100 Ø 32 / 3 mm	75,9	m
POTRUBÍ TLAKOVÉ PE 100 Ø 40 / 3,7 mm	3,0	m
POTRUBÍ TLAKOVÉ PE 100 Ø 50 / 4,6 mm	9,5	m
POTRUBÍ TLAKOVÉ PE 100 Ø 63 / 5,8 mm	34,4	m
TVÁRNÁ LITINA S VNITŘNÍ VÝSTELKOU A TĚŽKOU PROTIKOROZNÍ OCHRANOU DN 80	11,5	m
CELOLITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PAS 250/80	1	ks
CELOLITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PAS 250/50	19	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ provedení CT, krycí hloubka 1,3-1,8 m	7	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ provedení CT, krycí hloubka 1,8-2,5 m	13	ks
NOSNÁ DESKA VENTILOVÉHO POKLOPU	20	ks
POKLOP VENTILOVÝ SAMONIVELAČNÍ PROTIHLUKOVÝ	20	ks
ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA X 80/1"	1	ks
ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA X 50/1¼"	10	ks
ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA X 50/2"	9	ks
ŠOUPÁTKO DN 80	1	ks
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO 1" Z TVÁRNÉ LITINY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A HRDLEM PRO PE POTRUBÍ	10	ks
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO 1¼" Z TVÁRNÉ LITINY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A HRDLEM PRO PE POTRUBÍ	3	ks
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO 1½" Z TVÁRNÉ LITINY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A HRDLEM PRO PE POTRUBÍ	2	ks
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO 2" Z TVÁRNÉ LITINY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A HRDLEM PRO PE POTRUBÍ	4	ks
PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HLADKÝM KONCEM (F-kus) DN 80	1	ks
HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOU (E-kus) DN 80	1	ks
PŘÍRUBOVÁ TROUBA TP DL. 1,0 m, DN 80	1	ks
PŘÍRUBOVÁ TROUBA TP DL. 0,5 m, DN 80	1	ks

NÁZEV	MNOŽSTVÍ	
PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU N 90°, DN 80	1	ks
PŘÍRUBOVÉ KOLENO Q 90°, DN 80	1	ks
SPOJKA ISIFLO T101 Ø 32 mm	2	ks
SPOJKA ISIFLO T101 Ø 40 mm	3	ks
SPOJKA ISIFLO T101 Ø 50 mm	1	ks
SPOJKA ISIFLO T101 Ø 63 mm	1	ks
SPOJKA ISIFLO T125 Ø 63 mm	1	ks
SPOJKA ISIFLO T148 Ø 32 mm	1	ks
TVAROVKA ISIFLO T120 Ø 32	8	ks
TVAROVKA ISIFLO T120 Ø 63	4	ks
TVAROVKA ISIFLO T125 Ø 63	1	ks
VODOMĚRNÁ SOUPRAVA SE ŠROUBENÍM, KOHOUTY A ZPĚTNOU KLAPKOU (VČETNĚ DRŽÁKU NA VODOMĚŘ) pro přípojku Ø 32 mm	8	ks
VODOMĚRNÁ SOUPRAVA SE ŠROUBENÍM, KOHOUTY A ZPĚTNOU KLAPKOU (VČETNĚ DRŽÁKU NA VODOMĚŘ) pro přípojku Ø 50 mm	1	ks
VODOMĚRNÁ SOUPRAVA SE ŠROUBENÍM, KOHOUTY A ZPĚTNOU KLAPKOU (VČETNĚ DRŽÁKU NA VODOMĚŘ) pro přípojku Ø 63 mm	3	ks
VODOMĚRNÁ SOUPRAVA SE ŠROUBENÍM, KOHOUTY A ZPĚTNOU KLAPKOU pro přípojku DN 80	1	ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 50 pro osazení do zdi délky 0,7 m	3	ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 50 pro osazení do zdi délky 1,0 m	1	ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 50 pro osazení do zdi délky 1,1 m	1	ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 50 pro osazení do zdi délky 1,2 m	2	ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 50 pro osazení do zdi délky 1,3 m	1	ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 50 pro osazení do zdi délky 2,4 m	1	ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 80 pro osazení do zdi délky 0,3 m	1	ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 80 pro osazení do zdi délky 0,5 m	2	ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 80 pro osazení do zdi délky 0,8 m	1	ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 125 pro osazení do zdi délky 0,9 m	1	ks

POZNÁMKA:

- délka navrženého potrubí je včetně délky potrubí od líce zdi po vodoměrnou soustavu
- pro prostup přípojky obvodovou zdí je navrženo vybourání otvoru a osazení ocelové chráničky, která se zabetonuje a po uložení potrubí se chránička utěsňuje pěnovým polyuretanem
- délka chrániček pro prostup i je počítána s přesahem 0,2 m oproti délce prostupu
- u všech přípojek bude provedena demontáž zemních souprav k navrtávacím pasům
- typ vodoměrné soustavy bude specifikován dle výběrového řízení, které proběhne na Brněnských vodárnách a kanalizacích, a.s.
- odstranění horní části zemní soupravy a poklopu, montážní jáma 0,5x0,5x0,5m - 20 ks