

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 402 PŘELOŽKA VO							
	<b>Demontáže</b>						
1	Demontáž stávajícího sloupu VO JB10 vč. likvidace			kpl	1	0,00	0,00
	<b>Montáže a dodávky</b>						
2	Silniční stožár paticový silnostěnný, žárově oboustranně zinkovaný, 3 osazený, celková výška 10m nad terénem, např. VYSTO typ JB10 + PVC návlek 2m nad terénem			kpl	1	0,00	0,00
3	Stožárová svorkovnice VYSTO EKM 2035-2D2, vč. pojistky 6A			ks	1	0,00	0,00
4	Typová betonová patka "ZELENÝ UTOPENEC" dle výrobce stožárů vč. zemních prací a standardů "MĚSTSKÉ STANDARDY pro veřejné osvětlení" Brno			kpl	2	0,00	0,00
5	Dvojvýložník s ramenem 2m žárově zinkovaný typ dle stávajícího			kpl	1	0,00	0,00
6	Stožárová svorkovnice SR482-27 Z/Un, IP00, Fulnek			ks	2	0,00	0,00
7	Kabel celoplastový, CYKY-J 4x16			bm	85	0,00	0,00
8	Zemnící kulatina 10mm FeZn			bm	85	0,00	0,00
9	Chráníčka KOPOFLEX DN63			m	85	0,00	0,00
10	Chráníčka KOPOFLEX DN110			m	10	0,00	0,00
11	Přebetonování chrániček pod přejezdem			m3	1	0,00	0,00
12	Zemní práce vč. pískového lože a zapravení terénu, likvidace přebytečné zeminy			bm	72	0,00	0,00
13	Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla			kpl	1	0,00	0,00
14	Vysokozdvížná plošina			hod	5	0,00	0,00
15	Montážní práce vč. zprovoznění a veškeré další činnosti potřebné pro dokončení díla			hod	150	0,00	0,00
16	Zprovoznění a přezkoušení funkčnosti - pracovník TSB			hod	10	0,00	0,00
17	PD skutečného provedení			hod	20	0,00	0,00
18	Výchpzí revizní zpráva			hod	25	0,00	0,00
	<b>CELKEM SO 402</b>						<b>0,00</b>