


ÚSEK DŘEVAŘSKÁ - HOPPOVA



5,00 4,80 6,00 2,00 2,90

0,40

max. 2%

0,5-10%

2,5%

min. 3%

min. 3%

max. 2%

0,5-4%

ODVODNĚNÍ LŮŽE POD DLAŽBOU NA STMELENYCH VRSTVÁCH ŽEBRO ZE ŠD 4/8

ODVODNĚNÍ LŮŽE POD DLAŽBOU NA STMELENYCH VRSTVÁCH ŽEBRO ZE ŠD 4/8

BET. OBRUBNÍK ABO 100/15/15 DO BET. LŮŽE C20/25, XF3

BET. OBRUBNÍK ABO 100/15/15 DO BET. LŮŽE C20/25, XF3

BET. OBRUBNÍK ABO 100/25/15 DO BET. LŮŽE C20/25, XF3

RELIEFNI DLAŽBA

PODÉLNÝ TRATVOD PVC DN 100

KONSTRUKCE VJEZDU

BETONOVÁ DLAŽBA 20x10 8 cm ČSN 73 6131

BARVA ŠEDÁ

DRŤ FRAKCE 4/8 4 cm ČSN 73 6126-1

KAM. STMELE CEMENTEM SC C₁₆ 15 cm ČSN EN 14 227-1

ŠTERKODRŤ ŠD_A min. 15 cm ČSN 73 6126-1

CELKEM min. 42 cm

VYMĚNA PODLOŽÍ ŠD 0-100 v tl. 30 cm

KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON pro obrusné vrstvy ACO 11+ 5 cm ČSN EN 13 108-1

SPOJ. POSTR. z modifik. katonakt. asf. emulze PS-EP 0,35 kg/m² ACP 16+ 8 cm ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808

ASFALTOVÝ BETON pro podkladní v. 15 cm ČSN EN 13 108-1, TP 109

INFILTRAČNÍ POSTRÍK z katonakt. asf. emulze P+E 0,7 kg/m² SC C₁₆ 15 cm ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808

KAMENIVO STM. CEMENTEM SC C₁₆ min. 20 cm ČSN EN 14 227-1

ŠTERKODRŤ ŠD_A min. 20 cm ČSN 73 6126-1, EN 13 285

CELKEM min. 51 cm

VYMĚNA PODLOŽÍ ŠD 0-100 v tl. 30 cm

KONSTRUKCE PARKOVÁNÍ

ZÁSYP ZEMINOU

KONSTR. CHODNÍK

POUŽÍDĚNÝ CHODNÍK

VJEZD

VOZOVKA

OBOUSMĚRNÝ PROVOZ

PODÉLNÉ ODAVNÁ STÁNÍ

CHODNÍK

DETAIL ULOŽENÍ SLOUPKU

BET. SLOUPEK

KONSTR. CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA 20x20 6 cm ČSN 73 6131

DRŤ FRAKCE 4/8 4 cm ČSN 73 6126-1

ŠTERKODRŤ ŠD_A 15 cm ČSN 73 6126-1

CELKEM 25 cm

210

300

1000

195

415

415

PŘÍČNÝ ŘEZ

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK
ABO 15/15/100 DO BETONU

VAROVNÝ PÁS
RELIEFNI DLAŽBA

2%

min. 3%

KONSTRUKCE VOZOVKY

KONSTR. CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA 20x20 6 cm ČSN 73 6131

DRT FRAKCE 4/8 4 cm ČSN 73 6126

STĚRKODŮT ŠD_a 15 cm ČSN 73 6126-

CELKEM 25 cm

PODÉLNÝ ŘEZ

~4,00

~2,00

1,00

0,80

2%

min. 3%

KONSTRUKCE VOZOVKY

KONSTR. CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA 20x20 6 cm ČSN 73 6131

DRT FRAKCE 4/8 4 cm ČSN 73 6126

STĚRKODŮT ŠD_a 15 cm ČSN 73 6126-

CELKEM 25 cm

VJEZDOVÁ ÚPRAVA NA CHODNÍKU

PŘÍČNÝ ŘEZ

VJEZD

VOZOVKA

NÁJEZDOVÝ BET. OBRUBNÍK

RELIEFNI DLAŽBA

2%

min. 3%

KONSTRUKCE VOZOVKY

KONSTR. CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA 20x20 6 cm ČSN 73 6131

DRT FRAKCE 4/8 4 cm ČSN 73 6126

STĚRKODŮT ŠD_a 15 cm ČSN 73 6126-

CELKEM 25 cm