
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ULICE KLAJDOVSKÁ – OPĚRNÉ ZDI A CHODNÍKY

Zadavatel	Brněnské komunikace a.s.
Sídlo	Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
IČO	607 33 098
Zastoupena	Ing. Luděk Borový, generální ředitel, na základě plné moci

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:

VZ: Ulice Klajdovská – opěrné zdi a chodníky

Dotaz č. 1 V rozpočtu je uvedeno v SO 01 Opěrné zdi u položek č. 8 a 10 – Osazení zápor ocelových 48 kusů v délce 8,0 m. U této stavby se jedná o proměnlivé výšky opěrných zdí a podle toho je nutno záporové pažení navrhnout. Nemyslíme si, že je nutné (vhodné) vrtat 8 m vrty i tam, kde je výška stávající zdi třeba jen 0,8 m. Dle podobných řešených projektů v minulosti si myslíme, že dostačená délka je dána založením 2-3 m pod základovou spáru budoucí zdi. Dle morfologie krajiny předpokládáme, že skalní podloží bude zastiženo cca 1 m pod základovou spárou budoucích zdí. Může zadavatel upřesnit ve výkazu výměr délky vrtů a záporového pažení?

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel sděluje, že projektant provedl statický přepočet záporového pažení, z čehož vyšly dvě možné délky zápor, a to pro opěrnou zeď č. 10 a 11 bude délka zápor 3,5 m, kdy hloubka pod úrovní základové spáry bude 1,5 m. Pro všechny ostatní zdi bude délka zápor 5,5 m, kde hloubka pod úrovní základové spáry bude činit 2,5 m. V listu položkového rozpočtu s názvem „SO-01 Opěrné zdi“ se změnila položky č. 8, 10, 11 a 25 a přibyla položka č. 138 za položkou č. 8. Všechna ostatní opatření ohledně zatahování zápor, pohybu v ochranném pásmu sítí apod. jsou obsaženy v listu položkového rozpočtu s názvem „SO-00 Vedlejší rozpočtové náklady“ - pol. č. 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20.

Zadavatel současně poskytuje účastníkům aktualizované znění Položkového rozpočtu.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2 Pro realizaci záporového pažení na opěrných zdech 10–14 bude nutno provést minimálně zaizolování elektrického vedení, které bude v kolizi při vkládání zápor. I při případném zkrácení zápor na potřebných cca 6 metrů, nebude splněna podmínka ochranného pásma. Může zadavatel upřesnit opatření k zaizolování elektrického vedení?

Odpověď k dotazu č. 2

Zadavatel sděluje, že doplňuje zadávací dokumentaci a účastníkům poskytuje stanovení podmínek společnosti E.ON Distribuce, a.s., která projektovou dokumentaci posuzovala. Dále zadavatel sděluje, že veškerá nutná opatření jsou obsažena v listu položkového rozpočtu s názvem „SO-00 Vedlejší rozpočtové náklady“ - pol. č. 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, do nichž je možné zakomponovat i veškerá možná opatření vyplývající z provádění výstavby.

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 3 V zadávací dokumentaci je řešena stabilita pouze sloupu ve spodní části stavby u budovy č. 4. Navržená zajišťovací táhla budou velmi ztěžovat pohyb vozidel stavby. Zajištění stability sloupu u stěny č. 10 není řešeno v projektu vůbec a přitom tento sloup je přímo v prostoru nově budované opěrné zdi. Bez zajištění sloupu nelze práce provést. V minulosti jsme sloupy zajišťovali pomocí vzájemného spřažení s několika mikropilotami vrtaných v blízkosti sloupu. Může zadavatel upřesnit zajištění sloupů elektrického vedení?

Odpověď k dotazu č. 3

Zadavatel sděluje, že zajištění sloupu u budovy č. o. 4 je navrženo i s ohledem na příjezd do lokality směrem z ulice Šimáčkova, nejen z ulice Klajdovská. Zadavatel má za to, že by táhla neměla vadit pro příjezd vozidel na stavbu, a to i vzhledem k navrženým opatřením v listu položkového rozpočtu s názvem „SO-00 Vedlejší rozpočtové náklady“ - pol. č. 13. Statické zajištění sloupu u č. o. 8 je řešeno ve výkrese č. D.1.24. a D.1.10., a to formou postupné výstavby. V první fázi bude sloup ponechán ve stávající kamenné zdi, kdy bude provedena opěrná zeď č. 11 se základovou spárou na vyšší úrovni, a to na délce 0,5 m. Dále bude tato zeď budována dle výkresů. Následně bude vystaveno schodiště č. 7. Zbýlá část stávající zdi mezi schodištěm č. 7 a opěrnou zdí č. 11 bude stále ponechána, až do zatvrdnutí budovaných konstrukcí. Následně bude odstraněna pouze nadzemní část této zbylé části zdi a kolem sloupu bude postavena pouze palisádová stěna s úpravou povrchu kolem sloupu zatřením betonem.

Dotaz č. 4:

Dotaz č.4 Je k dispozici geologický průzkum z dotčené lokality?

Odpověď k dotazu č. 4

Zadavatel sděluje, že účastníkům poskytuje Inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení společnosti GEON, s. r. o.

Dotaz č. 5:

Dotaz č.5 Může zadavatel s ohledem na složitost zakázky prodloužit termín pro odevzdání cenové nabídky do 26.5.2022?

Odpověď k dotazu č. 5

Zadavatel sděluje, že s ohledem na poskytnuté vysvětlení a změnu zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, jak je uvedeno níže.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. IX. výzvy k podání nabídky následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **09.06.2022 do 9:00 hod.**

V Brně dne 18.05.2022

.....
Mgr. Helena Olivová

specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Položkový rozpočet_po vysvětlení a změně ZD č. 3

EON_Vyjádření k existenci sítí 5.11.2020

EON_Ele_stanovisko_OP 9.12.2020

EON_Vyjádření k existenci_vzdálenost 5.11.2020

EON_Vyjádření k existenci_situace 5.11.2020

G.4 Inženýrsko-geologický průzkum