

# VÝKRES CHRÁNIČKY

## Chráníčka na kabely NN

Staničení	Délka	Poznámka
0,010	7,00	NN kabel
0,110	7,50	NN kabel
CELKEM:	14,50	

Chráníčka je zřízena na kabely NN. Kabel bude uložen do plastové chráníčky. Správce před záhozem provedené dílo zkontroluje.

Počet chrániček bude upřesněn při provádění po dohodě se správcem, rezerva bude určena správcem.

Provedené úpravy budou před záhozem překontrolovány a geodeticky zaměřeny. Při realizaci musí být dodržena ČSN 73 6005.

### Postup prací:

1. Vytyčení, nasondování a obnažení.
2. Kontrola správcem kabelů.
3. Uložení kabelů do dělené chráníčky.
4. Přiložení rezervní chráníčky dle určení správce a obetonování.
5. Kontrola správcem kabelů.
6. Geodetické zaměření a předání příslušnému správci.

Akce:

## Obnova obslužné komunikace Vrbí

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

### D.1 SO 101 Komunikace

Investor: Statutární město Brno

VÝKRES CHRÁNIČKY



Zakázka číslo: 681-2018

Datum: 06/2018

HIP: Ing. Rambousek Martin

Projektant: Ing. Přivara Jakub

Měřítko: 1:10  
Výkres č. D.1.9