



- OBKLAD STĚNÝ ŠÁLŮ:
- SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
 - JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPĚNÉ ZE SOUVRŠTĚ INEAKR, OTDÍL S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚN NEJMÉNĚ B-S1-00,
 - INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMĚNÍ IS = 0 mm/min. A FŘEZOVÁNÉ OD POŽÁROVĚNÁHO TVARU
 - HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV DÝHOVÁNÁ (ČERNÉ MOŘENÝ DUB)
 - POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV DÝHOVÁNÁ PÁSKEM DÝL (DUB KOUROVÝ)
 - NA VIDITELNOU PLOCHU 1 M² OBKLADU JE PŘEPÓKLADANÁ SPOTŘEBA 3,5-4,5 M² DESKOVÉHO MATERIÁLU, ZE KTERÉHO BUDOU JEDNOTLIVÉ DÍLY VYFŘEZOVÁNY
 - PLOCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
 - JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI. PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMETEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
 - TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
 - MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTEJŠNĚM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLADĚ OBJEMOVÉ HNOTNOSTI 700-750 KG/M³ (Z DŮVODU AKUSTIKY POŽÁDOVÁNÁ PLOŠNÁ HNOTNOST 60 KG/M²).
 - JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSÍ BÝT PĚVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ ŠPÁRY MEZI NĚM MUSÍ BÝT VYPLNĚNY.
 - BAREVNOST A DETAILY PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VZORKU PŘEDLOŽENÉMU K ODSOUHLASNÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU (IM. ROZMĚR VZORKU 1000x1000 MM).
 - CELKOVÁ PLOCHA 66,00 M²

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIDOVANÝ
REVIZE			
±0,000 = 219,300 m n.m.			
Souladní systém: SUTSK			
Výlohy projektu: Bpr			
AUTOR ARCHITECTONICKÉHO ŘEŠENÍ: (4b, 4c) <i>Ing. arch. Petr Hruška</i> na dne 30.11.2018			
AUTOR 1	AUTOR 2		AUTOR 3
Ing. arch. JAN HÁJEK	Ing. arch. JAKUB HAVAS		Mgr. arch. arch. PAVEL JOBA
PROJEKTANT:			
SPOLEČNOST "ATELIER BRNO & SPOL." zapsaná u příslušného Architekta Hruška & spol., Atelier Brno, s.r.o. na základě zmocnění č. XVII.19 Směrnou o zprovoznění projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Jiráskova kulturního centra v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.			
Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dle Autorů specifikované v čl. 13.59 Směrnou o zprovoznění projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Jiráskova kulturního centra v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018. Autori: Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havas, akad. arch. Pavel Joba			
ARCHITEKT PROJEKTU: <i>PH</i>	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: <i>JB</i>		Ing. ISCOR BELK.
ARCHITEKT NÁVRHU: <i>PH</i>	KONTROLA:		
INŽENÝR ZAKÁZKY: <i>PH</i>	INŽENÝR ZAKÁZKY:		
BENIŠKOVÉ KOMUNIKACE, a.s. Benešova 176/71a 639 00 Brno	BENIŠKOVÉ KOMUNIKACE, a.s. Benešova 176/71a 639 00 Brno		STATUTÁRNÍ MÍSTO BRNO Benešova 176/71a 601 67 Brno
FAZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)	OBJEKT		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	SO 01.1. SPOJNĚ STAVBA, SO 01.2. HORNĚ STAVBA		
NÁZEV ZAKÁZKY (OBJ.)			
JANAČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA			
UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO			
ČÍSLO DOKUMENTACE (PROJEKT)	ARCHITECTONICKO-STAVĚBNÍ ŘEŠENÍ		
ČÍSLOVÝK (VÝKRES)			
DŘEVĚNÝ OBKLAD SÁLŮ - 5.NP ČELNÍ STĚNY (OA-04)			D.1.1.648