BRNĚNSKÉ KOM.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
účet č.: 382286023/0300
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:
Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
Ing. Alešem Kellerem, technickým ředitelem
Ing. Ladislavem Vyskočilem, vedoucím střediska realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 19000156

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
bankovní spojení: ČSOB
účet č.: 212269343/0300
zapsán dne 26.11.1992 v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupen: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
ve věcech běžného plnění smlouvy:
Ing. Mirko Zemanem, na základě plné moci
Pavlem Bohunským, DiS., na základě plné moci
číslo smlouvy zhotovitele: S20-033-0009

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci komunikace včetně odvodnění, chodníků, parkovacích stání a úpravu zeleně dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem „**RK – VNITROBLOK KOUNICOVA – TÁBOR – POD KAŠTANY** " v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána.

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „RK – VNITROBLOK KOUNICOVA – TÁBOR – POD KAŠTANY "
Stavbou se rozumí stavební úpravy chodníků a komunikace po rekonstrukci sítí Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.).

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele (dále také „Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve směrnici Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
(dále také „dílo" a „stavba").

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
(4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- Projektová dokumentace vypracovaná společností IKA Brno, s.r.o., stavebně projekční kancelář, Antonínská 2, 602 00 Brno, IČO: 479 10 453 (dále jen „projektová dokumentace");
- akty státní správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Zahájení díla dle této smlouvy: ihned po účinnosti smlouvy
(2) Zahájení stavebních prací: březen 2019
(3) Dokončení a předání stavebních prací: prosinec 2019
(4) Dokončení a převzetí dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací
(5) Místo plnění: Brno Žabovřesky
(6) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Dřívější plnění je možné.
(7) Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. V případě klimatických podmínek se jedná o takové klimatické podmínky, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je povinen zhotovitel prokázat.
(8) V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1.11.2018 do 31.3.2019). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky správce stavby provede přepočet termínu pro dokončení a předání stavby a nový termín zapíše do stavebního deníku

IV.
Cena díla

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **36 984 395,26 Kč**.
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace. Poslední Průběžná faktura, obsahující

vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění, doposud neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako *„Finální faktura"*.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

(6) Finální fakturu za zhotovení díla je zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení díla bude finální rozpočet díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.

(7) Na základě Finální faktury za zhotovení díla bude zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě průběžných faktur.

(8) Objednateli bude Finální faktura za zhotovení díla vč. soupisu předána po jejím odsouhlasení TDI.

(9) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

(10) Zálohové platby se nesjednávají.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce

za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(7) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:
   i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
   ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
   iii. Zajistit zařízení staveniště.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
   i. Povolení k uzavírkám.
   ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
   iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
   iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
   v. Užívání veřejného prostranství.

(9) Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

(10) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.

(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je Ing. Ctibor Pechard, email: pechard@bkom.cz.

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí a technik BOZP. Hlavní stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, hlavní stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
(3) Zhotovitel je povinen:
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí o kácení,
- zajistit spolupráci s BOZP objednatele,
- zajistit, aby na dlážděné plochy byla použita dlažba I. jakostní kvality.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
(4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude zahájeno předávací řízení.
(5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
- bankovní záruku.

(6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

(7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

(8) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Bankovní záruka

(1) Bankovní záruka za řádné dokončení:

1.1 Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen „***Bankovní záruka za řádné dokončení***"), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

1.2 Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „***Banka***"), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 10 % ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy bez DPH, pokud zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě.. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla objednatel.

1.3 Bankovní záruka za řádné dokončení musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného objednatelem, zhotovitelem a po odstranění případných drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění drobných vad.

1.4 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

1.5 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

(2) Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek

2.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky v termínu do 20 dnů na základě protokolu a předání a převzetí díla, vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU,

nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po uplynutí záruční lhůty.

2.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši **3.000.000,- Kč.**

2.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

2.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak".

XIII.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

(3) Práva objednatele z vady díla:

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

(4) Záruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění **60 měsíců**

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

XIII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(7) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli. Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.

(8) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

(9) Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje do následujícího kalendářního roku, předloží zhotovitel objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky, do 28.února následujícího kalendářního roku. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XIV. odst. 9 této smlouvy. V případě plnění veřejné zakázky bez poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez poddodavatelů k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

(10) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(12) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(13) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

2.1 Ve výši 0,2% z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % z ceny za zhotovení stavby bez DPH porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 38.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 38.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 38.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 38.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 38.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 38.000,- Kč v případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 48.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 48.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.

2.10 Ve výši 48.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle čl. XII. této smlouvy po dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky.

2.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.12 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

2.13 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 10 dní,
- zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
- z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

(2) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů

(3) Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XVI.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

(10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram
Příloha č. 3: Kontrolní a zkušební plán
Příloha č. 4: Oprávněné osoby objednatele
Příloha č. 5: Oprávněné osoby dodavatele

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Brně dne 12 -04- 2019

Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a
639 00 Brno | IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098

.....
Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva

Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a
639 00 Brno | IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098

.....
Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne 02 -04- 2019

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
OR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

.....
Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

.....
Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL Ing. Hana Podolová

02 -04- 2019

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – harmonogram

Příloha č. 3: Kontrolní a zkušební plán

Příloha č. 4 – oprávněné osoby objednatele

Ing. Luděk Borový, generální ředitel
Ing. Aleš Keller, technický ředitel, email: keller@bkom.cz
Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb, email: vyskocil@bkom.cz
Ing. Ctibor Pechart, technický dozor, email: bauer@bkom.cz

Příloha č. 5 – oprávněné osoby zhotovitele:

Hlavním stavbyvedoucím je: Ing. Tomáš Hájek, tel.: +420 725 556 623, email: t.hajek@swietelsky.cz

Stavbyvedoucím je: Vít Sobotka, tel.: +420 607 526 788, email: v.sobotka@swietelsky.cz

Technikem BOZP je: Bc. Lubomír Kašpárek, tel.: +420 601 159 954, email: l.kasparek@swietelsky.cz

PLNÁ MOC

Společnost:
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,
zastoupená: panem Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
nar. 24.11.1970, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna
(zmocnitel)

uděluje tímto

panu **Ing. Mirko Zemanovi,** nar. 9.5.1971, bytem Na Příhoně 209, 678 01 Blansko, Klepačov

a panu **Pavlovi Bohunskému, DiS.**, nar. 23.8.1977, bytem Čejč 69, 696 14 Čejč

(zmocněncům)

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podání žádosti o účast a obchodní nabídky na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), pro obchodní veřejnou soutěž na zhotovitele stavby:

„RK – VNITROBLOK KOUNICOVA – TÁBOR – POD KAŠTANY".

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Kterýkoliv ze shora uvedených zmocněnců je samostatně zmocněn k podpisu žádosti a nabídky svým elektronickým podpisem, příp. k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu, k podání námitek související s předmětnou veřejnou zakázkou, dále i k udělení plné moci další osobě k podání žádosti a nabídky prostřednictvím elektronického nástroje.

V Brně dne 3.1.2019

Zmocnitel: .....
Bc. Vladimír Lesovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci: ....
Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **601200_000868**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **IVETA HRUBÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**
Pracoviště: **Brno 20**
Česká pošta, s.p. dne **18.01.2019**

115074457-105214-190118102635

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **103_2018 Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská**

Objednatel:	**Statutární město Brno** **Dominikánské náměstí 196/1** **60200 Brno-město**	IČO: **44992785** DIČ: **CZ44992785**
Zhotovitel:	**SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní st** **Jahodová 60** **62000 Brno**	IČO: **48035599** DIČ: **CZ48035599**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			32 491 103,85
PSV			1 077 280,13
MON			3 110 311,28
Vedlejší náklady			135 000,00
Ostatní náklady			170 700,00
Celkem			**36 984 395,26**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**36 984 395,26** CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem bez DPH		**36 984 395,26** CZK

v _____ dne **8.3.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

SO 801

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	**KOMUNIKACE - 1. etapa**	**0**	**8 699 437**	**1 826 882**	**10 526 319**	**24**
1	Lokalita 2	0	3 150 913	661 692	3 812 604	9
2	Lokalita 5	0	5 497 525	1 154 480	6 652 005	15
3	Vedlejší a ostatní náklady	0	51 000	10 710	61 710	0
SO 102	**KOMUNIKACE - 2. etapa**	**0**	**15 696 142**	**3 296 190**	**18 992 332**	**42**
1	Lokalita 1	0	2 758 720	579 331	3 338 051	7
2	Lokalita 3	0	3 391 960	712 312	4 104 271	9
3	Lokalita 4	0	3 472 393	729 203	4 201 596	9
4	Lokalita 6	0	5 184 004	1 088 641	6 272 645	14
4/4A	Stavební část - ostatní	0	838 065	175 994	1 014 059	2
5	Vedlejší a ostatní náklady	0	51 000	10 710	61 710	0
SO 301	**Odvodnění komunikací**	**0**	**3 021 972**	**634 614**	**3 656 586**	**8**
1	Odvodnění komunikací - I .etapa	0	3 021 972	634 614	3 656 586	8
SO 302	**Odvodnění komunikací**	**0**	**3 286 637**	**690 194**	**3 976 831**	**9**
1	Odvodnění komunikací - II. etapa	0	3 286 637	690 194	3 976 831	9
SO 401	**Veřejné osvětlení**	**0**	**882 447**	**185 314**	**1 067 761**	**2**
1	Veřejné osvětlení	0	873 947	183 529	1 057 476	2
2	Vedlejší a ostatní náklady	0	8 500	1 785	10 285	0
SO 402	**Veřejné osvětlení**	**0**	**1 401 949**	**294 409**	**1 696 358**	**4**
1	Veřejné osvětlení	0	1 393 449	292 624	1 686 073	4
2	Vedlejší a ostatní náklady	0	8 500	1 785	10 285	0
SO 403	**Veřejné osvětlení**	**0**	**608 665**	**127 820**	**736 485**	**2**
1	Veřejné osvětlení	0	600 165	126 035	726 200	2
2	Vedlejší a ostatní náklady	0	8 500	1 785	10 285	0
SO 411	**Přeložka NN**	**0**	**245 000**	**51 450**	**296 450**	**1**
1	Přeložka NN	0	245 000	51 450	296 450	1
SO 603	**Stavební úpravy ostatní**	**0**	**181 298**	**38 073**	**219 370**	**0**
1	ZTI	0	165 798	34 818	200 615	0
2	Vedlejší a ostatní náklady	0	15 500	3 255	18 755	0

SO 801 - 8 Veřejná zeleň vč. mobiliáře	**0**	**2 960 848**	**621 778**	**3 582 627**	**8**
1 Veřejná zeleň vč. mobiliáře	0	2 960 848	621 778	3 582 627	8
Celkem za stavbu		36 984 395	7 766 723	44 751 118	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			3 000,00	0
1	Asanace	HSV			116 580,00	0
1	Zemní práce	HSV			7 136 084,69	19
11	Přípravné a zemní práce,pěšiny,hřiště	HSV			85 296,16	0
12	Stromy	HSV			433 509,30	1
13	Keře	HSV			62 789,04	0
14	Pnoucí dřeviny	HSV			1 531,06	0
18	Regenerace trávníku	HSV			216 489,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			418 104,31	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			168 615,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			419 789,28	1
46	Zpevněné plochy	HSV			382 818,14	1
5	Komunikace	HSV			13 436 647,54	36
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 141,60	0
8	Trubní vedení	HSV			3 348 144,72	9
91	Doplňující práce - pěšiny z prefabrikátů	HSV			692 872,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 879 098,60	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			36 000,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			153 700,20	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			910 490,68	2
711	Izolace proti vodě	PSV			54 120,18	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 562,80	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			101 654,55	0
734	Armatury	PSV			600,00	0

762	Konstrukce tesařské+Pergola	PSV			101 230,34	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			55 300,00	0
767	Konstrukce zámečnické-mobiliář-herní prvky	PSV			759 812,26	2
M21	Elektromontáže	MON			2 063 382,15	6
M212	Demontáže	MON			56 750,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			990 179,13	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 586 402,53	7
VN	Vedlejší náklady	VN			135 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			170 700,00	0
Cena celkem					36 984 395,26	100

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 101	KOMUNIKACE - 1. etapa
R:	1	Lokalita 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**632 504,82**
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,60000	80,00	848,00
		Vybourání ploch z betn. dlaž. stávajících chodníků : 10,6		10,60000		
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	75,40000	88,00	6 635,20
		Vybourání ze žulové kostky drobné stávajících chodníků : 75,4		75,40000		
3	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	10,00000	45,00	450,00
		Vybourání živičných ploch stávajících chodníků- 30 mm : 10		10,00000		
4	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	733,00000	40,00	29 320,00
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 733		733,00000		
5	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	733,00000	60,00	43 980,00
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 733		733,00000		
6	113109305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm	m2	7,40000	90,00	666,00
		Vybourání ploch z betonu stávajících chodníků : 7,4		7,40000		
7	113109307R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.7 cm	m2	10,00000	125,00	1 250,00
		Vybourání živič. ploch stávají. chodníků : 10		10,00000		
8	113111218R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.18cm	m2	733,00000	72,00	52 776,00
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 733		733,00000		
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,00000	110,00	1 100,00
		Vybourání stávajících obrub : 10		10,00000		
10	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	144,70000	135,00	19 534,50
		Vybourání stávajících obrub : 144,7		144,70000		
11	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	70,10000	75,00	5 257,50
		Zemní práce : 701*0,1		70,10000		
12	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	164,10390	478,00	78 441,66
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.				
		Začátek provozního součtu				
		zemní práce : 379,000		379,00000		
		Vybourání ploch z betn. dlaž. stávajících chodníků : 10,60*0,05		0,53000		
		Vybourání ploch z betn. dlaž. stávajících chodníků : 10,60*0,18		1,90800		
		Vybourání ze žulové kostky drobné stávajících chodníků : 75,40*0,18		13,57200		
		Vybourání živič. ploch stávají. chodníků : 10,00*0,15		1,50000		
		Vybourání ploch z betonu stávajících chodníků : 7,40*0,018		0,13320		
		Vybourání ze žulové kostky drobné stávajících chodníku : 75,40*0,05		3,77000		
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 733,00*0,2		146,60000		
		Mezisoučet		547,01320		
		Konec provozního součtu				
		30% : 0,3*547,013		164,10390		
13	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	382,90910	478,00	183 030,55
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.				
		Začátek provozního součtu				
		zemní práce : 379,000		379,00000		
		Vybourání ploch z betn. dlaž. stávajících chodníků : 10,60*0,05		0,53000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 101	KOMUNIKACE - 1. etapa
R:	1	Lokalita 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Vybourání ploch z betn. dlaž. stávajících chodníků : 10,60*0,18		1,90800		
		Vybourání ze žulové kostky drobné stávajících chodníků : 75,40*0,18		13,57200		
		Vybourání živič. ploch stávají. chodníků : 10,00*0,15		1,50000		
		Vybourání ploch z betonu stávajících chodníků : 7,40*0,018		0,13320		
		Vybourání ze žulové kostky drobné stávajících chodníku : 75,40*0,05		3,77000		
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 733,00*0,2		146,60000		
		Mezisoučet		547,01320		
		Konec provozního součtu				
		70% : 0,7*547,013		382,90910		
14	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	0,63000	2 650,00	1 669,50
		Vybourání ploch z betonu kolem stávaj. mříží : 0,63		0,63000		
15	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	14,40000	750,00	10 800,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
		Odvodnění- Výkop pro trativod : 11,7		11,70000		
		Odvodnění-Plochy-komunikace+parkovací stání : 2,7		2,70000		
16	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	412,80000	10,00	4 128,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 14,4		14,40000		
		Hodnota z bývalého odkazu. : 379		379,00000		
		Hodnota z bývalého odkazu. : 19,4		19,40000		
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	374,00000	300,00	112 200,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 14,4		14,40000		
		Hodnota z bývalého odkazu. : 379		379,00000		
		- Zásyp :				
		Hodnota z bývalého odkazu. : -19,4		-19,40000		
18	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	33,93000	275,00	9 330,75
		Včetně:				
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,				
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,				
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště,				
		- nákladů souvisejících s místem provádění.				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 11,31		11,31000		
		2		22,62000		
19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,40000	433,00	8 400,20
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Odvodnění- Zpětný zásyp trativodu : 5,1		5,10000		
		Odvodnění-Plochy-komunikace+parkovací stání- Zpětný zásyp trativodu : 1,2		1,20000		
		Hutněný zásyp zeminou na plochách po vybouraných komunikacích : 13,1		13,10000		
20	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	113,10000	11,00	1 244,10

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 101	KOMUNIKACE - 1. etapa
R:	1	Lokalita 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Zeleň :				
		Úprava pláně bez zhutnění : 113,1		113,10000		
21	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	183,20000	22,00	4 030,40
		z. : 113,100		113,10000		
		sejmutá ornice : 70,100		70,10000		
22	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	20,00000	180,00	3 600,00
		Včetně řeziva.				
		Ochrana stromů bedněním : (0,5*2*4)*5		20,00000		
23	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	20,00000	70,00	1 400,00
		Včetně řeziva.				
		Ochrana stromů bedněním : (0,5*2*4)*5		20,00000		
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	374,00000	120,00	44 880,00
		Položka pořadí 23 : 374,00000		374,00000		
25	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	11,31000	666,00	7 532,46
		Zeleň : 113,1*0,1		11,31000		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**30 820,00**
26	212571121xxx	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným drceným frakce 4/8	m3	1,12000	1 000,00	1 120,00
		Odvodnění : 1,12		1,12000		
27	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	90,00000	330,00	29 700,00
		Odvodnění : 73,2		73,20000		
		Odvodnení-Plochy-komunikace+parkovací stání : 16,8		16,80000		
Díl: 5		**Komunikace**				**1 760 487,91**
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	567,40000	153,00	86 812,20
		Zpevněné plochy nepojízdné : 181,6		181,60000		
		Venkov. parkov. smerem do zelene : 108,9		108,90000		
		Plochy-komunikace+parkovací stání : 276,9		276,90000		
29	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	744,50000	183,00	136 243,50
		Venk. parkov. směrem do zpevň. nepojížděných ploch : 338,7		338,70000		
		Venkov. parkov. smerem do zelene : 108,9		108,90000		
		Plochy-komunikace+parkovací stání : 296,9		296,90000		
30	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	574,10000	203,00	116 542,30
		Konstr. zpevněných pojížděných ploch : 574,1		574,10000		
31	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	551,50000	473,00	260 859,50
		Konstr. zpevnených pojížděných ploch : 551,5		551,50000		
32	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	328,20000	310,00	101 742,00
		Venk. parkov. směrem do zpevň. nepojížděných ploch : 328,2		328,20000		
33	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	551,50000	414,00	228 321,00
		Konstr. zpevnených pojížděných ploch : 551,5		551,50000		
34	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	551,50000	17,00	9 375,50
		Konstr. zpevnených pojížděných ploch : 551,5		551,50000		
35	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	551,50000	6,00	3 309,00
		Konstr. zpevnených pojížděných ploch : 551,5		551,50000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 101	KOMUNIKACE - 1. etapa
R:	1	Lokalita 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	551,50000	355,00	195 782,50
		Konstr. zpevnených pojížděných ploch : 551,5		551,50000		
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	181,60000	440,00	79 904,00
		Zpevnené plochy nepojízdné : 181,6		181,60000		
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	714,00000	440,00	314 160,00
		Venk. parkov. směrem do zpevň. nepojížděných ploch : 328,2		328,20000		
		Venkov. parkov. směrem do zeleně : 108,9		108,90000		
		Plochy-komunikace+parkovací stání : 276,9		276,90000		
39	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	91,00000	15,00	1 365,00
		Zpevněné plochy nepojízdné : 91		91,00000		
40	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	298,00000	18,00	5 364,00
		Venk. parkov. smerem do zpevn. nepojížděných ploch : 75		75,00000		
		Venkov. parkov. smerem do zelene : 56		56,00000		
		Plochy-komunikace+parkovací stání : 167		167,00000		
41	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	187,04800	203,00	37 970,74
		Položka pořadí 46 : 181,60000		181,60000		
		prořez : 0,03		5,45000		
42	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	695,12640	247,00	171 696,22
		Venk. parkov. směrem do zpevň. nepojížděných ploch : 328,2-(90*0,2)		310,20000		
		Venkov. parkov. směrem do zeleně : 108,9-(57,6*0,2)		97,38000		
		Plochy-komunikace+parkovací stání : 276,9-(48*0,2)		267,30000		
		prořez : 0,03		20,25000		
43	592451171R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	m2	40,29360	274,00	11 040,45
		Venk. parkov. směrem do zpevň. nepojížděných ploch : 90*0,2		18,00000		
		Venkov. parkov. smerem do zelene : 57,6*0,2		11,52000		
		Plochy-komunikace+parkovací stání : 48*0,2		9,60000		
		prořez : 0,03		1,17000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**26 000,00**
44	899431111xxx	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm Výšková úprava do 20 cm	kus	13,00000	2 000,00	26 000,00
		zpevněné plochy nepojížděné : 13		13,00000		
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**344 383,80**
45	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky.	kus	10,00000	780,00	7 800,00
		Svislé dopr. značení : 10		10,00000		
46	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt.	kus	23,00000	100,00	2 300,00
		Svislé dopr. značení : 23		23,00000		
47	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru, 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	233,00000	451,00	105 083,00
		Venkov. parkov. směrem do zeleně : 189,9		189,90000		
		Plochy-komunikace+parkovací stání : 43,1		43,10000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 101	KOMUNIKACE - 1. etapa
R:	1	Lokalita 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
48	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového, 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	235,20000	439,00	103 252,80
		Venkov. parkov. směrem do zeleně : 144,8		144,80000		
		Plochy-komunikace+parkovací stání : 90,4		90,40000		
49	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	33,60000	35,00	1 176,00
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 33,6		33,60000		
50	916661111XXX	Osazení park. zábran pod kola	ks	26,00000	803,00	20 878,00
		Venkov. parkov. smerem do zelene : 14		14,00000		
		Plochy-komunikace+parkovací stání : 12		12,00000		
51	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá	kus	8,00000	994,00	7 952,00
		Dopravní značka- IP 12 : 8		8,00000		
52	40445157xx	Značka dopr dodat E 7b	kus	3,00000	802,00	2 406,00
		Dopravní značka- E7b : 3		3,00000		
53	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 letá	kus	8,00000	851,00	6 808,00
		Dopravní značka- E13 : 8		8,00000		
54	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	10,00000	693,00	6 930,00
		Svislé dopr. značení : 10		10,00000		
55	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	10,00000	640,00	6 400,00
		Svislé dopr. značení : 10		10,00000		
56	592314880R	Parkovací zábrana 1600x200x130 mm	kus	26,00000	2 823,00	73 398,00
		Venkov. parkov. směrem do zeleně : 14		14,00000		
		Plochy-komunikace+parkovací stání : 12		12,00000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**4 273,10**
57	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s, jakoukoliv výplní spár	m	154,70000	13,00	2 011,10
		Vybourání stávajících obrub : 144,7+10		154,70000		
58	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	75,40000	30,00	2 262,00
		Položka pořadí 2 : 75,40000		75,40000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**82 472,26**
59	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	358,57505	230,00	82 472,26
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**8 880,48**
60	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	70,00000	91,00	6 370,00
		Zpevněné plochy nepojízdné : 70*1		70,00000		
61	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	70,00000	35,00	2 450,00
		Zpevněné plochy nepojízdné : 70		70,00000		
62	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,06720	900,00	60,48
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		69,70, :				
		Součet: : 0,06720		0,07000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**261 090,18**
63	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	747,72911	100,00	74 772,91
		Uložení na skládce vytěženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší				
		Suť celkem : 958,46711		958,46711		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 101	KOMUNIKACE - 1. etapa
R:	1	Lokalita 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		- Asfalt : -210,738		-210,73800		
64	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	210,73800	70,00	14 751,66
		Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 1,10000		1,10000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 12 : 129,01000		129,01000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 80,63000		80,63000		
65	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	958,46711	165,00	158 147,07
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, :				
		Součet: : 958,46711		958,46711		
66	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	13 418,53954	1,00	13 418,54
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, :				
		Součet: : 13418,53954		13 418,53954		
	Celkem					**3 150 912,55**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 101	KOMUNIKACE - 1. etapa
R:	2	Lokalita 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 150 650,43**
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	285,50000	80,00	22 840,00
		Vybourání ploch z beton. dlažby stávajících chodníků : 285,5		285,50000		
2	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50, mm	m2	285,50000	16,00	4 568,00
		Vybourání ploch z beton. dlažby stávajících chodníků : 285,5		285,50000		
3	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 150 mm	m2	216,70000	33,00	7 151,10
		Vybourání živičných ploch stávají. chodníků : 216,7		216,70000		
4	113107518R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 180 mm	m2	285,50000	38,00	10 849,00
		Vybourání ploch z beton. dlažby stávajících chodníků : 285,5		285,50000		
5	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 200 mm	m2	1 589,90000	42,00	66 775,80
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 833,8		833,80000		
		Vybourání živičných ploch stávají. Parkovacích stání : 756,1		756,10000		
6	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1 050,50000	44,00	46 222,00
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 833,8		833,80000		
		Vybourání živičných ploch stávají. chodníků : 216,7		216,70000		
7	113108407R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	756,10000	51,00	38 561,10
		Vybourání živičných ploch stávají. Parkovacích stání : 756,1		756,10000		
8	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	833,80000	56,00	46 692,80
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 833,8		833,80000		
9	113109407R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70, mm	m2	216,70000	104,00	22 536,80
		Vybourání živičných ploch stávají. chodníků : 216,7		216,70000		
10	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2,, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	1 589,90000	63,00	100 163,70
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 833,8		833,80000		
		Vybourání živičných ploch stávají. Parkovacích stání : 756,1		756,10000		
11	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	142,30000	110,00	15 653,00
		Vybourání stávajících obrub : 142,3		142,30000		
12	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	311,60000	110,00	34 276,00
		Vybourání stávajících obrub : 311,6		311,60000		
13	122101102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	647,80000	478,00	309 648,40
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.				
		Zemní práce : 647,8		647,80000		
14	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	25,30000	750,00	18 975,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
		Odvodnění- výkop pro trativod : 25,3		25,30000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 101	KOMUNIKACE - 1. etapa
R:	2	Lokalita 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	688,10000	10,00	6 881,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	658,10000	300,00	197 430,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		-zásyp :				
17	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	189,39000	275,00	52 082,25
		Včetně:				
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,				
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,				
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště,				
		- nákladů souvisejících s místem provádění.				
		2				
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,00000	433,00	6 495,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Odvodnění- opěovné zasypání trativodu : 11,1		11,10000		
		Hutnený zásyp zeminou na plochách po vybouraných komunikacích : 3,9		3,90000		
19	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	631,30000	11,00	6 944,30
		Zeleň : 631,3		631,30000		
20	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	631,30000	22,00	13 888,60
		Zeleň : 631,3		631,30000		
21	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	4,00000	180,00	720,00
		Včetně řeziva.				
		Ochrana stromu bedněním : 0,5*2*4		4,00000		
22	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	4,00000	70,00	280,00
		Včetně řeziva.				
		Ochrana stromu bedněním : 0,5*2*4		4,00000		
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	658,10000	120,00	78 972,00
		Položka pořadí 16 : 658,10000		658,10000		
24	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	63,13000	666,00	42 044,58
		631,3*0,1		63,13000		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**53 544,00**
25	212571121xxx	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným drceným frakce 4/8	m3	1,47000	1 000,00	1 470,00
		Odvodnění : 1,47		1,47000		
26	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	157,80000	330,00	52 074,00
		Odvodnění : 157,8		157,80000		
Díl: 5		**Komunikace**				**3 122 269,37**
27	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 077,40000	153,00	164 842,20
		Zpevněné ploochy nepojížděné- pro pěší : 696,8		696,80000		
		Venkovní parkov. směrem do zeleně : 380,6		380,60000		
28	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	1 260,20000	183,00	230 616,60
		Venkovní parkov. směrem do nepojížděd. ploch : 375,9		375,90000		
		Venkovní parkov. směrem do zeleně : 410,6		410,60000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 101	KOMUNIKACE - 1. etapa
R:	2	Lokalita 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Venkovní parkov. směrem do zeleně : 380,6		380,60000		
		Venkovní parkov. směrem do zeleně kostky : 93,1		93,10000		
29	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 083,80000	203,00	220 011,40
		Konstruk. zpevněných pojížděcích ploch : 1083,8		1 083,80000		
30	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	1 053,20000	473,00	498 163,60
		Konstruk. zpevněných pojížděcích ploch : 1053,2		1 053,20000		
31	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	345,90000	310,00	107 229,00
		Venkovní parkov. směrem do nepojížděd. ploch : 345,9		345,90000		
32	567132113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.18 cm	m2	93,10000	373,00	34 726,30
		Dlážděný povrch pojížděných zpevněn. ploch ze žulových kostek : 93,1		93,10000		
33	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	1 053,20000	414,00	436 024,80
		Konstruk. zpevněných pojížděcích ploch : 1053,2		1 053,20000		
34	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	1 053,20000	17,00	17 904,40
		Konstruk. zpevněných pojížděcích ploch : 1053,2		1 053,20000		
35	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	1 053,20000	11,00	11 585,20
		Konstruk. zpevněných pojížděcích ploch : 1053,2		1 053,20000		
36	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 053,80000	355,00	374 099,00
		Konstruk. zpevněných pojížděcích ploch : 1053,8		1 053,80000		
37	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	93,10000	780,00	72 618,00
		Dlážděný povrch pojížděných zpevněn. ploch ze žulových kostek : 93,1		93,10000		
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	696,80000	440,00	306 592,00
		Zpevněné ploochy nepojížděné- pro pěší : 696,8		696,80000		
39	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	726,50000	440,00	319 660,00
		Venkovní parkov. směrem do nepojížděd. ploch : 345,9		345,90000		
		Venkovní parkov. směrem do zeleně : 380,6		380,60000		
40	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	145,00000	15,00	2 175,00
		Venkovní parkov. směrem do nepojížděd. ploch : 145		145,00000		
41	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	161,00000	18,00	2 898,00
		Venkovní parkov. směrem do nepojížděd. ploch : 76		76,00000		
		Venkovní parkov. směrem do zeleně : 85		85,00000		
42	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	94,96200	432,00	41 023,58
		Dlážděný povrch pojížděných zpevněn. ploch ze žulových kostek : 93,1		93,10000		
		Prořez : 0,02		1,86000		
43	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	717,70400	203,00	145 693,91
		Zpevněné ploochy nepojížděné- pro pěší : 696,8		696,80000		
		Prořez : 0,03		20,90000		
44	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	496,35700	247,00	122 600,18
		Venkovní parkov. směrem do nepojížděd. ploch : 345,9-115		230,90000		
		Venkovní parkov. směrem do zeleně : 380,6-129,6		251,00000		
		Prořez : 0,03		14,46000		
45	592451171R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	m2	50,38760	274,00	13 806,20
		Venkovní parkov. směrem do nepojížděd. ploch : 115*0,2		23,00000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 101	KOMUNIKACE - 1. etapa
R:	2	Lokalita 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Venkovní parkov. směrem do zeleně : 129,6*0,2		25,92000		
		Prořez : 0,03		1,47000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**26 000,00**
46	899431111xxx	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm Výšková úprava do 20 cm	kus	13,00000	2 000,00	26 000,00
		zpevněné plochy nepojížděné : 13		13,00000		
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**339 379,60**
47	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	4,00000	780,00	3 120,00
		Svislé doprav. značení : 4		4,00000		
48	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	8,00000	100,00	800,00
		Svislé doprav. značení : 8		8,00000		
49	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru, 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	209,40000	451,00	94 439,40
		Dlážděný povrch pojížděných zpevněn. ploch ze žulových kostek : 209,4		209,40000		
50	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku nájezdového, 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	268,60000	439,00	117 915,40
		Dlážděný povrch pojížděných zpevněn. ploch ze žulových kostek : 268,6		268,60000		
51	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	33,60000	48,00	1 612,80
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 33,6		33,60000		
52	916661111XXX	Osazení park. zábran pod kola	ks	30,00000	803,00	24 090,00
		Venkovní parkov. směrem do zeleně : 30		30,00000		
53	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá	kus	4,00000	994,00	3 976,00
		Svislé doprav. značení : 4		4,00000		
54	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 letá	kus	4,00000	851,00	3 404,00
		Svislé doprav. značení : 4		4,00000		
55	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	4,00000	693,00	2 772,00
		Svislé doprav. značení : 4		4,00000		
56	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	4,00000	640,00	2 560,00
		Svislé doprav. značení : 4		4,00000		
57	592314880R	Parkovací zábrana 1600x200x130 mm	kus	30,00000	2 823,00	84 690,00
		Venkovní parkov. směrem do zeleně : 30		30,00000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**11 350,00**
58	960111221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové	m3	2,00000	5 000,00	10 000,00
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.				
		Vybourání stávajících uličních vpustí : 4*0,5		2,00000		
59	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	3,00000	150,00	450,00
		Odstran. stávají. doprav. značek : 3		3,00000		
60	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	3,00000	300,00	900,00
		3		3,00000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**169 047,21**

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 101	KOMUNIKACE - 1. etapa
R:	2	Lokalita 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
61	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	626,10077	270,00	169 047,21
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**16 872,91**
62	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	133,00000	91,00	12 103,00
		Zpevněné ploochy nepojížděné- pro pěší : 133*1		133,00000		
63	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	133,00000	35,00	4 655,00
		Zpevněné ploochy nepojížděné- pro pěší : 133		133,00000		
64	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,12768	900,00	114,91
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		64,65, :				
		Součet: : 0,12768		0,13000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**608 411,12**
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 842,66692	100,00	184 266,69
		suť celkem : 2221,41012		2 221,41000		
		- asfalt : -378,7432		-378,74000		
66	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	378,74320	70,00	26 512,02
		Dem.hmotnost položky pořadí 6 : 115,56000		115,56000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 116,44000		116,44000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 146,75000		146,75000		
67	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2 221,41012	165,00	366 532,67
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,60,61, :				
		Součet: : 2221,41012		2 221,41012		
68	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	31 099,74172	1,00	31 099,74
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,60,61, :				
		Součet: : 31099,74172		31 099,74172		
Celkem						**5 497 524,64**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 101	KOMUNIKACE - 1. etapa
R:	3	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**26 000,00**
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**25 000,00**
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				

Celkem	**51 000,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	1	Lokalita 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**365 674,82**
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	43,10000	80,00	3 448,00
		Předláždění stáv. chodníků z beton. dlažby : 43,1		43,10000		
2	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných, kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	10,40000	88,00	915,20
		Předláždění stáv. vjezdu z kostky žulové drobné : 10,4		10,40000		
3	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky,, kladených do lože z kameniva	m2	1,80000	80,00	144,00
		Konstrukce náběhů doprav. prahů- Předláždění : 1,8		1,80000		
4	113107305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	55,30000	16,00	884,80
		Konstrukce náběhů doprav. prahů- Předláždění : 1,8		1,80000		
		Předláždění stáv. chodníků z beton. dlažby : 43,1		43,10000		
		Předláždění stáv. vjezdu z kostky žulové drobné : 10,4		10,40000		
5	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 150 mm	m2	397,10000	33,00	13 104,30
		Vybourání živičných ploch stávajících chodníků : 35,6		35,60000		
		Vybourání dláždených ploch stávajících chodníku : 361,5		361,50000		
6	113107605R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 50 mm	m2	361,50000	16,00	5 784,00
		Vybourání dláždených ploch stávajících chodníku : 361,5		361,50000		
7	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 200 mm	m2	695,10000	42,00	29 194,20
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 695,1		695,10000		
8	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	35,60000	44,00	1 566,40
		Vybourání živičných ploch stávajících chodníků : 35,6		35,60000		
9	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	695,10000	44,00	30 584,40
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 695,1		695,10000		
10	113108406R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	361,50000	49,00	17 713,50
		Vybourání dláždených ploch stávajících chodníku : 361,5		361,50000		
11	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	695,10000	56,00	38 925,60
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 695,1		695,10000		
12	113109307R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	35,60000	104,00	3 702,40
		Vybourání živičných ploch stávajících chodníků : 35,6		35,60000		
13	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2,, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	695,10000	63,00	43 791,30
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 695,1		695,10000		
14	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	145,90000	110,00	16 049,00
		Vybourání stávajících obrub : 145,9		145,90000		
15	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	90,60000	110,00	9 966,00
		Vybourání stávajících obrub-kamených : 32,1		32,10000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	1	Lokalita 1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Vybourání stávajících obrub- betonových : 58,5		58,50000		
16	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	149,20000	135,00	20 142,00
		Vybourání stávajících obrub : 7,5		7,50000		
		Silniční krajník : 141,7		141,70000		
17	122101102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	76,10000	478,00	36 375,80
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.				
		Zemní práce : 76,1		76,10000		
18	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	30,30000	750,00	22 725,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
		Odvodnění : 30,3		30,30000		
19	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	119,67000	10,00	1 196,70
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	93,13000	300,00	27 939,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		-zásyp :				
21	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	40,53000	275,00	11 145,75
		Včetně:				
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,				
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,				
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště,				
		- nákladů souvisejících s místem provádění.				
		2				
22	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,27000	433,00	5 745,91
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Odvodnění- Zpětné zasypání trativodu se zhutněním : 13,27		13,27000		
23	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	135,10000	11,00	1 486,10
		Zeleň : 135,1		135,10000		
24	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	135,10000	22,00	2 972,20
		Zeleň : 135,1		135,10000		
25	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	93,13000	120,00	11 175,60
		Položka pořadí 20 : 93,13000		93,13000		
26	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	13,51000	666,00	8 997,66
		135,1*0,1		13,51000		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**63 496,00**
27	212571121xxx	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným drceným frakce 4/8	m3	1,06000	1 000,00	1 060,00
		Odvodnění : 1,06		1,06000		
28	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	189,20000	330,00	62 436,00
		Odvodnení- Trativod : 189,2		189,20000		
Díl: 5		**Komunikace**				**1 568 121,89**
29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	187,80000	153,00	28 733,40
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 187,8		187,80000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	1	Lokalita 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
30	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	150,30000	183,00	27 504,90
		Venkovní parkov. směrem do zpevněných nepojízdných ploch : 150,3		150,30000		
31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	48,20000	203,00	9 784,60
		Konstrukce nábehu doprav. prahu : 48,2		48,20000		
32	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	724,70000	203,00	147 114,10
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch a rovné části doprav. prahu : 724,7		724,70000		
33	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	713,40000	473,00	337 438,20
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch a rovné části doprav. prahu : 713,4		713,40000		
34	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	120,30000	310,00	37 293,00
		Venkovní parkov. směrem do zpevněných nepojízdných ploch : 120,3		120,30000		
35	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	761,60000	414,00	315 302,40
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch a rovné části doprav. prahu : 713,4		713,40000		
		Konstrukce náběhů doprav. prahů : 48,2		48,20000		
36	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	713,40000	17,00	12 127,80
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch a rovné části doprav. prahu : 713,4		713,40000		
37	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	713,40000	6,00	4 280,40
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch a rovné části doprav. prahu : 713,4		713,40000		
38	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	713,40000	355,00	253 257,00
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch a rovné části doprav. prahu : 713,4		713,40000		
39	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	10,40000	780,00	8 112,00
		Předláždění stáv. vjezdu z kostky žulové drobné : 10,4		10,40000		
40	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	4,32000	865,00	3 736,80
		odvodnění kolem pásové vpusti : 18*0,12*2		4,32000		
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	211,00000	440,00	92 840,00
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 199+12		211,00000		
42	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	182,30000	440,00	80 212,00
		Konstrukce náběhů doprav. prahů : 48,2		48,20000		
		Konstrukce náběhů doprav. prahů- Předláždění : 1,8		1,80000		
		Venkovní parkov. směrem do zpevněných nepojízdných ploch : 120,3+12		132,30000		
43	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	94,00000	15,00	1 410,00
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 94		94,00000		
44	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	48,00000	18,00	864,00
		Konstrukce náběhů doprav. prahů : 23		23,00000		
		Venkovní parkov. směrem do zpevněných nepojízdných ploch : 25		25,00000		
45	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	43,10000	440,00	18 964,00
		Předláždění stáv. chodníků z beton. dlažby : 43,1		43,10000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	1	Lokalita 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
46	597101020RA0	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky, roštu a žlabu, pro zatížení B125	m	18,00000	5 000,00	90 000,00
		18		18,00000		
47	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	1,11240	2 850,00	3 170,34
		odvodnění kolem pásové vpusti : 18*0,12*2/4		1,08000		
		prořez : 0,03		0,03000		
48	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	205,79400	203,00	41 776,18
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 199,8		199,80000		
		prořez : 0,03		5,99000		
49	592451150R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm přírodní, dlažba pro nevidomé	m2	12,36000	344,00	4 251,84
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 12		12,00000		
		prořez : 0,03		0,36000		
50	592451157R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm přírodní, dlažba pro nevidomé	m2	23,38100	405,00	9 469,31
		Konstrukce náběhů doprav. prahů : 22,7		22,70000		
		Prořez : 0,03		0,68000		
51	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	150,17400	247,00	37 092,98
		Konstrukce náběhů doprav. prahů : 48,2-22,7		25,50000		
		Venkovní parkov. směrem do zpevněných nepojízdných ploch : 120,3		120,30000		
		0,03		4,37000		
52	592451171R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	m2	12,36000	274,00	3 386,64
		Venkovní parkov. směrem do zpevněných nepojízdných ploch : 12		12,00000		
		prořez : 0,03		0,36000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**138 218,00**
53	895941311xxx	Zřízení vpusti uliční vč. dodávky	kus	6,00000	12 788,00	76 728,00
		Odvodnění : 6		6,00000		
54	831350113RAD	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm	m	47,30000	1 300,00	61 490,00
		Odvodnění : 47,3		47,30000		
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**226 910,30**
55	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	4,00000	780,00	3 120,00
		Svislé doprav. značení : 4		4,00000		
56	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	8,00000	100,00	800,00
		Svislé doprav. značení : 8		8,00000		
57	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru, 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	147,60000	438,00	64 648,80
		zpevněné plochy pojížděné : 147,6		147,60000		
58	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru, 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	75,40000	451,00	34 005,40
		zpevněné plochy pojížděné : 75,4		75,40000		
59	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku nájezdového, 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	239,90000	439,00	105 316,10
		zpevněné plochy pojížděné : 239,9		239,90000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	1	Lokalita 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
60	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	20,00000	35,00	700,00
		Vybourání živičných ploch stávajících komunikací : 20		20,00000		
61	40445157xx	Značka dopr dodat IZ 5a	kus	4,00000	2 396,00	9 584,00
		Svislé doprav. znacení : 4		4,00000		
62	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 letá	kus	4,00000	851,00	3 404,00
		Svislé doprav. znacení : 4		4,00000		
63	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	4,00000	693,00	2 772,00
		Svislé doprav. znacení : 4		4,00000		
64	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	4,00000	640,00	2 560,00
		Svislé doprav. znacení : 4		4,00000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**25 921,00**
65	960111221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové	m3	1,50000	5 000,00	7 500,00
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.				
		Zemní práce- Vybourání stávajících uličních vpustí : 3*0,5		1,50000		
66	966004114R00	Rozebrání a odstranění betonových svodidel , výšky 1200 mm	m	10,00000	450,00	4 500,00
		Zemní práce- odstran. beton zábran : 5*2		10,00000		
67	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00000	150,00	150,00
		Zemní práce - Odstranění stávajících doprav. značek : 1		1,00000		
68	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	1,00000	300,00	300,00
		Zemní práce- Odstranění stávajících doprav. značek : 1		1,00000		
69	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	29,50000	100,00	2 950,00
		Vybourání dlážděných ploch stávajících chodníků : 29,5		29,50000		
70	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s, jakoukoliv výplní spár	m	441,00000	13,00	5 733,00
		Položka pořadí 16 : 149,20000		149,20000		
		Položka pořadí 15 : 90,60000		90,60000		
		Položka pořadí 14 : 145,90000		145,90000		
		Položka pořadí 3 : 1,80000		1,80000		
		Položka pořadí 2 : 10,40000		10,40000		
		Položka pořadí 1 : 43,10000		43,10000		
71	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	159,60000	30,00	4 788,00
		Položka pořadí 16 : 149,20000		149,20000		
		Položka pořadí 2 : 10,40000		10,40000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**55 072,48**
72	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	239,44556	230,00	55 072,48
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**1 192,52**
73	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	9,40000	91,00	855,40
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 9,4*1		9,40000		
74	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	9,40000	35,00	329,00
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 9,4		9,40000		
75	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,00902	900,00	8,12
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	1	Lokalita 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		74,75, :				
		Součet: : 0,00902		0,01000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**314 112,89**
76	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	902,34830	100,00	90 234,83
		suť celkem : 1152,7809		1 152,78000		
		- asfalt : -250,4326		-250,43000		
77	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	250,43260	70,00	17 530,28
		Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 3,92000		3,92000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 47,72000		47,72000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 122,34000		122,34000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 9 : 76,46000		76,46000		
78	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 152,78090	165,00	190 208,85
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,66,67,68,70, :				
		Součet: : 1152,78090		1 152,78090		
79	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	16 138,93256	1,00	16 138,93
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,66,67,68,70, :				
		Součet: : 16138,93256		16 138,93256		
Celkem						**2 758 719,90**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	2	Lokalita 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**732 598,92**
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	313,30000	80,00	25 064,00
		Vybourání ploch z beton. dlažby stávajících chodníků : 313,3		313,30000		
2	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50, mm	m2	313,30000	16,00	5 012,80
		Vybourání ploch z beton. dlažby stávajících chodníků : 313,3		313,30000		
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 150 mm	m2	597,60000	33,00	19 720,80
		Vybourání živicných ploch stávajících chodníku : 597,6		597,60000		
4	113107618R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 180 mm	m2	313,30000	38,00	11 905,40
		Vybourání ploch z beton. dlažby stávajících chodníků : 313,3		313,30000		
5	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 200 mm	m2	466,80000	42,00	19 605,60
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 466,8		466,80000		
6	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1 064,40000	44,00	46 833,60
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 466,8		466,80000		
		Vybourání živicných ploch stávajících chodníku : 597,6		597,60000		
7	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	466,80000	56,00	26 140,80
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 466,8		466,80000		
8	113109407R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70, mm	m2	597,60000	104,00	62 150,40
		Vybourání živicných ploch stávajících chodníku : 597,6		597,60000		
9	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2,, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	466,80000	63,00	29 408,40
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 466,8		466,80000		
10	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	144,70000	110,00	15 917,00
		Vybourání stávajících obrub : 144,7		144,70000		
11	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	156,90000	110,00	17 259,00
		Vybourání stávajících obrub - Kamených : 91,6		91,60000		
		Vybourání stávajících obrub- Betonových : 65,3		65,30000		
12	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	22,10000	135,00	2 983,50
		Vybourání stávajících obrub- Krajník : 22,1		22,10000		
13	122101102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	411,80000	478,00	196 840,40
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.				
		Zemní práce : 411,8		411,80000		
14	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	22,40000	750,00	16 800,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
		Odvodnení : 12,2		12,20000		
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti- Odvodnení : 10,2		10,20000		
15	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	460,30000	10,00	4 603,00

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	2	Lokalita 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	408,10000	300,00	122 430,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		-zásyp :				
17	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000.	m3	73,56000	275,00	20 229,00
		Včetně:				
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,				
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,				
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště,				
		- nákladů souvisejících s místem provádění.				
		2				
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,10000	433,00	11 301,30
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Odvodnění- Zpětné zasypání trativodu se zhutněním : 9,8		9,80000		
		Hutnený zásyp zeminou na plochách po vybouraných komunikacích : 16,3		16,30000		
19	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	245,20000	11,00	2 697,20
		Zeleň : 245,2		245,20000		
20	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	245,20000	22,00	5 394,40
		Zeleň : 245,2		245,20000		
21	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	20,00000	180,00	3 600,00
		Včetně řeziva.				
		(0,5*2*4)*5		20,00000		
22	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	20,00000	70,00	1 400,00
		Včetně řeziva.				
		(0,5*2*4)*5		20,00000		
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	408,10000	120,00	48 972,00
		Položka pořadí 16 : 408,10000		408,10000		
24	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	24,52000	666,00	16 330,32
		245,2*0,1		24,52000		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**47 227,00**
25	212571121xxx	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným drceným frakce 4/8	m3	1,06000	1 000,00	1 060,00
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti- Odvodnení : 1,06		1,06000		
26	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	139,90000	330,00	46 167,00
		Odvodnení : 76,3		76,30000		
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti- Odvodnení : 63,6		63,60000		
Díl: 5		**Komunikace**				**1 859 922,84**
27	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 210,00000	153,00	185 130,00
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 265,8		265,80000		
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti : 944,2		944,20000		
28	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	1 093,80000	183,00	200 165,40

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	2	Lokalita 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Venkovní parkov. směrem do zpevněných nepojízdných ploch : 124,7		124,70000		
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti : 969,1		969,10000		
29	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	367,90000	203,00	74 683,70
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch : 367,9		367,90000		
30	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	357,70000	473,00	169 192,10
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch : 357,7		357,70000		
31	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	109,50000	310,00	33 945,00
		Venkovní parkov. směrem do zpevněných nepojízdných ploch : 109,5		109,50000		
32	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	357,70000	414,00	148 087,80
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch : 357,7		357,70000		
33	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	357,70000	17,00	6 080,90
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch : 357,7		357,70000		
34	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	357,70000	6,00	2 146,20
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch : 357,7		357,70000		
35	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	357,70000	355,00	126 983,50
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch : 357,7		357,70000		
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	265,80000	440,00	116 952,00
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 265,8		265,80000		
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 055,70000	440,00	464 508,00
		Venkovní parkov. směrem do zpevněných nepojízdných ploch : 109,5+2		111,50000		
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti : 944,2		944,20000		
38	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	82,00000	15,00	1 230,00
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 82		82,00000		
39	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	352,00000	18,00	6 336,00
		Venkovní parkov. směrem do zpevněných nepojízdných ploch : 31		31,00000		
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti : 321		321,00000		
40	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	273,77400	203,00	55 576,12
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 265,8		265,80000		
		prořez : 0,03		7,97000		
41	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	1 054,41100	247,00	260 439,52
		Venkovní parkov. směrem do zpevněných nepojízdných ploch : 109,5-30		79,50000		
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti : 944,2		944,20000		
		Prořez : 0,03		30,71000		
42	592451171R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	m2	30,90000	274,00	8 466,60
		Venkovní parkov. směrem do zpevněných nepojízdných ploch : 10*0,2		2,00000		
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti : 140*0,2		28,00000		
		prořez : 0,03		0,90000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**12 000,00**

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	2	Lokalita 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	6,00000	2 000,00	12 000,00
		Odvodnení : 6		6,00000		
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**274 038,40**
44	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	1,00000	780,00	780,00
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti : Svislé značení : 1		1,00000		
45	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	3,00000	100,00	300,00
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti : Svislé značení : 3		3,00000		
46	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru, 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	277,00000	451,00	124 927,00
		zpevněné plochy pojížděné : 68,2		68,20000		
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti- Odvodnení : 208,8		208,80000		
47	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku nájezdového, 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	234,60000	439,00	102 989,40
		zpevněné plochy pojížděné : 101,1		101,10000		
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti- Odvodnení : 133,5		133,50000		
48	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	33,60000	35,00	1 176,00
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 33,6		33,60000		
49	916661111XXX	Osazení park. zábran pod kola	ks	11,00000	803,00	8 833,00
		Plochy-komunikace+parkovací stání : 11		11,00000		
50	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá	kus	1,00000	994,00	994,00
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti : Svislé značení : 1		1,00000		
51	40445157xx	Značka dopr dodat E 7b	kus	1,00000	802,00	802,00
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti : Svislé značení : 1		1,00000		
52	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 letá	kus	1,00000	851,00	851,00
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti : Svislé značení : 1		1,00000		
53	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	1,00000	693,00	693,00
		Svislé doprav. znacení : 1		1,00000		
54	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	1,00000	640,00	640,00
		Svislé doprav. znacení : 1		1,00000		
55	592314880R	Parkovací zábrana 1600x200x130 mm	kus	11,00000	2 823,00	31 053,00
		Plochy-komunikace a parkovací stání na samostatném parkovišti : 11		11,00000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**23 281,00**
56	960111221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové	m3	3,00000	5 000,00	15 000,00

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	2	Lokalita 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.				
		Vybourání stávajících uličv. vpustí : 6*0,5		3,00000		
57	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s, jakoukoliv výplní spár	m	637,00000	13,00	8 281,00
		Položka pořadí 11 : 156,90000		156,90000		
		Položka pořadí 10 : 144,70000		144,70000		
		Položka pořadí 1 : 313,30000		313,30000		
		Položka pořadí 12 : 22,10000		22,10000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**112 350,30**
58	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	488,47957	230,00	112 350,30
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**964,17**
59	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	7,60000	91,00	691,60
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 7,6*1		7,60000		
60	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	7,60000	35,00	266,00
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 7,6		7,60000		
61	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,00730	900,00	6,57
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 60,61, : Součet: : 0,00730		0,01000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**329 576,90**
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 003,46214	100,00	100 346,21
		suť celkem : 1202,70294		1 202,70000		
		- asfalt : -199,2408		-199,24000		
63	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	199,24080	70,00	13 946,86
		Dem.hmotnost položky pořadí 6 : 117,08000		117,08000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 82,16000		82,16000		
64	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 202,70294	165,00	198 445,99
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,57, : Součet: : 1202,70294		1 202,70294		
65	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	16 837,84110	1,00	16 837,84
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,57, : Součet: : 16837,84110		16 837,84110		
Celkem						**3 391 959,53**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	2	Lokalita 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	3	Lokalita 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**586 503,77**
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	695,70000	80,00	55 656,00
		Vybourání ploch z beton. dlažby stávajících chodníku : 695,7		695,70000		
2	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných, kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	10,50000	88,00	924,00
		Předláždění stáv. vjezdu z kostky žulové drobné : 10,5		10,50000		
3	113107305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50, mm	m2	10,50000	16,00	168,00
		Předláždění stáv. vjezdu z kostky žulové drobné : 10,5		10,50000		
4	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50, mm	m2	695,70000	16,00	11 131,20
		Vybourání ploch z beton. dlažby stávajících chodníku : 695,7		695,70000		
5	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 150 mm	m2	4,90000	33,00	161,70
		Vybourání živicných ploch stávajících chodníků : 4,9		4,90000		
6	113107618R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 180 mm	m2	695,70000	38,00	26 436,60
		Vybourání ploch z beton. dlažby stávajících chodníku : 695,7		695,70000		
7	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 200 mm	m2	963,70000	42,00	40 475,40
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 963,7		963,70000		
8	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	4,90000	44,00	215,60
		Vybourání živicných ploch stávajících chodníků : 4,9		4,90000		
9	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	963,70000	44,00	42 402,80
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 963,7		963,70000		
10	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	963,70000	56,00	53 967,20
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 963,7		963,70000		
11	113109307R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	4,90000	104,00	509,60
		Vybourání živicných ploch stávajících chodníků : 4,9		4,90000		
12	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2,, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	963,70000	63,00	60 713,10
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 963,7		963,70000		
13	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	203,30000	110,00	22 363,00
		Vybourání stávajících obrub : 203,3		203,30000		
14	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	227,60000	110,00	25 036,00
		Vybourání stávajících obrub- Kamený : 227,6		227,60000		
15	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	154,00000	135,00	20 790,00
		Vybourání stávajících obrub- Krajník : 154		154,00000		
16	113231315R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení C250, šířka žlabu 150 mm	m	4,70000	260,00	1 222,00
		včetně betonového lože				

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	3	Lokalita 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Vybourání stávající pásové vpusti : 4,7		4,70000		
17	122101102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	177,30000	478,00	84 749,40
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.				
		Zemní práce : 177,3		177,30000		
18	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	30,50000	750,00	22 875,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch-ODVODNĚNÍ : 30,5		30,50000		
19	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	264,00000	10,00	2 640,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	151,60000	300,00	45 480,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		-zásyp :				
21	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	33,51000	275,00	9 215,25
		Včetně:				
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,				
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +- 0,5 m,				
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště,				
		- nákladů souvisejících s místem provádění.				
		2				
22	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	56,20000	433,00	24 334,60
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Odvodnění- Zpětné zasypání trativodu se zhutněním : 13,4		13,40000		
		Hutněný zásyp zeminou na plochách po vybouraných komunikacích : 42,8		42,80000		
23	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	111,70000	11,00	1 228,70
		Zeleň : 111,7		111,70000		
24	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	111,70000	22,00	2 457,40
		Zeleň : 111,7		111,70000		
25	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	24,00000	180,00	4 320,00
		Včetně řeziva.				
		(0,5*2*4)*6		24,00000		
26	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	20,00000	70,00	1 400,00
		Včetně řeziva.				
		(0,5*2*4)*5		20,00000		
27	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	151,60000	120,00	18 192,00
		Položka pořadí 20 : 151,60000		151,60000		
28	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	11,17000	666,00	7 439,22
		111,7*0,1		11,17000		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**64 448,00**
29	212571121xxx	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným drceným frakce 4/8	m3	1,55000	1 000,00	1 550,00
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch-ODVODNĚNÍ : 1,55		1,55000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	3	Lokalita 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
30	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	190,60000	330,00	62 898,00
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch-ODVODNĚNÍ : 190,6		190,60000		
Díl: 5		**Komunikace**				**1 953 962,29**
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	628,80000	153,00	96 206,40
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 628,8		628,80000		
32	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	265,10000	183,00	48 513,30
		Venkovní parkov.směrem do zpevněných nepojížděných ploch : 265,1		265,10000		
33	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	48,20000	203,00	9 784,60
		Konstrukce náběhů doprav. prahů : 48,2		48,20000		
34	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	743,40000	203,00	150 910,20
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch a rovné části doprav. prahu : 743,4		743,40000		
35	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	713,40000	473,00	337 438,20
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch a rovné části doprav. prahu : 713,4		713,40000		
36	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	242,40000	310,00	75 144,00
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 242,4		242,40000		
37	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	761,60000	414,00	315 302,40
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch a rovné části doprav. prahu : 713,4		713,40000		
		Konstrukce náběhů doprav. prahů : 48,2		48,20000		
38	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	713,40000	17,00	12 127,80
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch a rovné části doprav. prahu : 713,4		713,40000		
39	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	713,40000	6,00	4 280,40
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch a rovné části doprav. prahu : 713,4		713,40000		
40	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	713,40000	355,00	253 257,00
		Konstrukce zpevněných pojížděných ploch a rovné části doprav. prahu : 713,4		713,40000		
41	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	10,50000	780,00	8 190,00
		Předláždění stáv. vjezdu z kostky žulové drobné : 10,5		10,50000		
42	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	1,29600	865,00	1 121,04
		kolem pásové vpusti : 5,4*0,12*2		1,30000		
43	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	628,80000	440,00	276 672,00
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 628,8		628,80000		
44	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	287,80000	440,00	126 632,00
		Konstrukce náběhů doprav. prahů : 17,2+19,8		37,00000		
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 242,4+8,4		250,80000		
45	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	175,00000	15,00	2 625,00
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 175		175,00000		
46	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	92,00000	18,00	1 656,00
		Konstrukce náběhů doprav. prahů : 5		5,00000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	3	Lokalita 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 87		87,00000		
47	597101020RA0	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky, roštu a žlabu, pro zatížení B125	m	5,00000	5 000,00	25 000,00
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch-ODVODNĚNÍ : 5		5,00000		
48	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	0,33372	2 850,00	951,10
		kolem pásové vpusti : 5,4*0,12*2/4		0,32000		
		prořez : 0,03		0,01000		
49	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	647,66400	203,00	131 475,79
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 628,8		628,80000		
		Prořez : 0,03		18,86000		
50	592451157R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm přírodní, dlažba pro nevidomé	m2	20,39400	405,00	8 259,57
		Konstrukce náběhů doprav. prahů : 19,8		19,80000		
		Prořez : 0,03		0,59000		
51	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	267,38800	247,00	66 044,84
		Konstrukce náběhů doprav. prahů : 17,2		17,20000		
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 242.4		242,40000		
		Prořez : 0,03		7,79000		
52	592451171R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	m2	8,65200	274,00	2 370,65
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 42*0.2		8,40000		
		Prořez : 0,03		0,25000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**30 000,00**
53	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	15,00000	2 000,00	30 000,00
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch-ODVODNĚNÍ : 15		15,00000		
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**253 099,40**
54	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	4,00000	780,00	3 120,00
		zpevněné plochy pojížděné : 4		4,00000		
55	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	8,00000	100,00	800,00
		zpevněné plochy pojížděné : 8		8,00000		
56	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru, 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	136,30000	438,00	59 699,40
		zpevněné plochy pojížděné : 136,3		136,30000		
57	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru, 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	151,10000	451,00	68 146,10
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 151,1		151,10000		
58	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku nájezdového, 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	244,10000	439,00	107 159,90
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 244,1		244,10000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	3	Lokalita 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
59	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	33,60000	35,00	1 176,00
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 33,6		33,60000		
60	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá	kus	2,00000	994,00	1 988,00
		Svislé doprav znacení : 2		2,00000		
61	40445137.xxx	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá-IZ 5b	kus	2,00000	994,00	1 988,00
		Svislé doprav. značení : 2		2,00000		
62	40445137xxx	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá-IZ 5a	kus	2,00000	994,00	1 988,00
		Svislé doprav značení : 2		2,00000		
63	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 letá	kus	2,00000	851,00	1 702,00
		Svislé doprav znacení : 2		2,00000		
64	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	4,00000	693,00	2 772,00
		Svislé doprav. znacení : 4		4,00000		
65	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	4,00000	640,00	2 560,00
		Svislé doprav. znacení : 4		4,00000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**20 753,70**
66	960111221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové	m3	2,00000	5 000,00	10 000,00
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.				
		Vybourání stávajících ulič. vpusti : 4*0,5		2,00000		
67	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	7,00000	150,00	1 050,00
		7		7,00000		
68	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	7,00000	300,00	2 100,00
		7		7,00000		
69	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s, jakoukoliv výplní spár	m	584,90000	13,00	7 603,70
		Položka pořadí 14 : 227,60000		227,60000		
		Položka pořadí 13 : 203,30000		203,30000		
		Položka pořadí 15 : 154,00000		154,00000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**80 528,42**
70	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	350,12358	230,00	80 528,42
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**9 692,41**
71	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	76,40000	91,00	6 952,40
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 76,4*1		76,40000		
72	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	76,40000	35,00	2 674,00
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 76,4		76,40000		
73	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,07334	900,00	66,01
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 73,74, : Součet: : 0,07334		0,07000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**473 405,46**
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 450,33093	100,00	145 033,09
		suť celkem : 1726,48813		1 726,49000		
		-asfalt : -276,1572		-276,16000		
75	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	276,15720	70,00	19 331,00

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	3	Lokalita 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 0,54000		0,54000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 9 : 106,01000		106,01000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 169,61000		169,61000		
76	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 726,48813	165,00	284 870,54
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,68,69, :				
		Součet: : 1726,48813		1 726,48813		
77	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	24 170,83375	1,00	24 170,83
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,68,69, :				
		Součet: : 24170,83375		24 170,83375		
	Celkem					**3 472 393,45**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	4	Lokalita 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 079 095,71**
1	113106111R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z mozaiky	m2	382,50000	80,00	30 600,00
		Vybourání dlážděných ploch stávajících parkovacích stání : 382,5		382,50000		
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	130,20000	80,00	10 416,00
		Vybourání ploch z beton. dlažby stávajících chodníku : 130,2		130,20000		
3	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50, mm	m2	130,20000	16,00	2 083,20
		Vybourání ploch z beton. dlažby stávajících chodníku : 130,2		130,20000		
4	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 150 mm	m2	30,90000	33,00	1 019,70
		Vybourání živicných ploch stávajících chodníků : 30,9		30,90000		
5	113107618R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 180 mm	m2	130,20000	38,00	4 947,60
		Vybourání ploch z beton. dlažby stávajících chodníku : 130,2		130,20000		
6	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 200 mm	m2	1 561,20000	42,00	65 570,40
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 796,2		796,20000		
		Vybourání živičných ploch stávajících parkovacích stání : 382,5		382,50000		
		Vybourání dlážděných ploch stávajících parkovacích stání : 382,5		382,50000		
7	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	30,90000	44,00	1 359,60
		Vybourání živicných ploch stávajících chodníků : 30,9		30,90000		
8	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	796,20000	44,00	35 032,80
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 796,2		796,20000		
9	113108407R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	382,50000	51,00	19 507,50
		Vybourání živičných ploch stávajících parkovacích stání : 382,5		382,50000		
10	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	796,20000	56,00	44 587,20
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 796,2		796,20000		
11	113109307R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	30,90000	104,00	3 213,60
		Vybourání živicných ploch stávajících chodníků : 30,9		30,90000		
12	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2,, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	1 561,20000	63,00	98 355,60
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 796,2		796,20000		
		Vybourání živičných ploch stávajících parkovacích stání : 382,5		382,50000		
		Vybourání dlážděných ploch stávajících parkovacích stání : 382,5		382,50000		
13	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	176,80000	110,00	19 448,00
		Vybourání stávajících obrub : 176,8		176,80000		
14	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	311,50000	110,00	34 265,00

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	4	Lokalita 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Vybourání stávajících obrub : 311,5		311,50000		
15	122101102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	630,60000	478,00	301 426,80
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.				
		Zemní práce : 630,6		630,60000		
16	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	29,90000	750,00	22 425,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
		Odvodnění : 29,9		29,90000		
17	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	683,50000	10,00	6 835,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	637,50000	300,00	191 250,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		-zásyp :				
19	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	163,53000	275,00	44 970,75
		Včetně:				
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,				
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,				
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště,				
		- nákladů souvisejících s místem provádění.				
		2				
20	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,00000	130,00	2 990,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Odvodnění- Zpětné zasypání trativodu se zhutněním : 17,9		17,90000		
		Hutnený zásyp zeminou na plochách po vybouraných komunikacích : 5,1		5,10000		
21	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	545,10000	11,00	5 996,10
		Zeleň : 545,1		545,10000		
22	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	545,10000	22,00	11 992,20
		Zeleň : 545,1		545,10000		
23	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	32,00000	180,00	5 760,00
		Včetně řeziva.				
		(0,5*2*4)*8		32,00000		
24	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	32,00000	70,00	2 240,00
		Včetně řeziva.				
		(0,5*2*4)*8		32,00000		
25	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	637,50000	120,00	76 500,00
		Položka pořadí 18 : 637,50000		637,50000		
26	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	54,51000	666,00	36 303,66
		545,1*0,1		54,51000		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**45 873,00**
27	212571121xxx	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným drceným frakce 4/8	m3	1,62000	1 000,00	1 620,00
		Zeleň- Odvodňovací žebra : 1,62		1,62000		
28	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	134,10000	330,00	44 253,00
		Odvodnění : 134,1		134,10000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	4	Lokalita 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		**Komunikace**				**2 943 847,84**
29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	832,10000	153,00	127 311,30
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro pěší : 540,9		540,90000		
		Venkovní parkoviště smerem do zelene : 291,2		291,20000		
30	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	827,30000	183,00	151 395,90
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 414,9		414,90000		
		Venkovní parkoviště smerem do zelene : 326,5		326,50000		
		Dlážděný povrch pojížděných zpevněných ploch ze žulové kostky : 85,9		85,90000		
31	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 080,70000	203,00	219 382,10
		Konstrukce zpevnených pojížděných ploch : 1080,7		1 080,70000		
32	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	1 035,80000	473,00	489 933,40
		Konstrukce zpevnených pojížděných ploch : 1035,8		1 035,80000		
33	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	380,50000	310,00	117 955,00
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 380,5		380,50000		
34	567132113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.18 cm	m2	85,90000	373,00	32 040,70
		Dlážděný povrch pojížděných zpevněných ploch ze žulové kostky : 85,9		85,90000		
35	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	1 035,80000	414,00	428 821,20
		Konstrukce zpevnených pojížděných ploch : 1035,8		1 035,80000		
36	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	1 035,80000	17,00	17 608,60
		Konstrukce zpevnených pojížděných ploch : 1035,8		1 035,80000		
37	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	1 035,80000	11,00	11 393,80
		Konstrukce zpevnených pojížděných ploch : 1035,8		1 035,80000		
38	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 035,80000	355,00	367 709,00
		Konstrukce zpevnených pojížděných ploch : 1035,8		1 035,80000		
39	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	85,90000	780,00	67 002,00
		Dlážděný povrch pojížděných zpevněných ploch ze žulové kostky : 85,9		85,90000		
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	540,90000	440,00	237 996,00
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro pěší : 540,9		540,90000		
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	710,78000	440,00	312 743,20
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 380.5+21.8		402,30000		
		Venkovní parkoviště smerem do zelene : 291,2+17,28		308,48000		
42	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	184,00000	15,00	2 760,00
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro pěší : 184		184,00000		
43	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	96,50000	18,00	1 737,00
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 96,5		96,50000		
44	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	22,11925	2 850,00	63 039,86
		dlážděný povrch pojížděný : 85,9/4		21,48000		
		prořez : 0,03		0,64000		
45	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	557,12700	203,00	113 096,78

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	4	Lokalita 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro peší : 540,9		540,90000		
		Prořez : 0,03		16,23000		
46	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	691,85100	247,00	170 887,20
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 380,5		380,50000		
		Venkovní parkoviště smerem do zelene : 291,2		291,20000		
		Prořez : 0,03		20,15000		
47	592451171R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	m2	40,27300	274,00	11 034,80
		Venkovní parkov.smerem do zpevnených nepojížděných ploch : 109*0,2		21,80000		
		Venkovní parkoviště smerem do zelene : 17,3		17,30000		
		Prořez : 0,03		1,17000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**26 000,00**
48	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	13,00000	2 000,00	26 000,00
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro peší : 13		13,00000		
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**366 531,90**
49	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	4,00000	780,00	3 120,00
		Svislé doprav. značení : 4		4,00000		
50	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	8,00000	100,00	800,00
		Svislé doprav. značení : 8		8,00000		
51	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru, 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	380,70000	451,00	171 695,70
		Dlážděný povrch pojížděných zpevněných ploch ze žulové kostky : 380,7		380,70000		
52	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku nájezdového, 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	229,80000	439,00	100 882,20
		Dlážděný povrch pojížděných zpevněných ploch ze žulové kostky : 229,8		229,80000		
53	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	33,60000	35,00	1 176,00
		Vybourání živicných ploch stávajících komunikací : 33,6		33,60000		
54	916661111XXX	Osazení park. zábran pod kola	ks	21,00000	803,00	16 863,00
55	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá	kus	4,00000	994,00	3 976,00
		Svislé doprav. znacení : 4		4,00000		
56	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 letá	kus	4,00000	851,00	3 404,00
		Svislé doprav. znacení : 4		4,00000		
57	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	4,00000	693,00	2 772,00
		Svislé doprav. znacení : 4		4,00000		
58	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	4,00000	640,00	2 560,00
		Svislé doprav. znacení : 4		4,00000		
59	592314880R	Parkovací zábrana 1600x200x130 mm	kus	21,00000	2 823,00	59 283,00
		Venkovní parkoviště smerem do zeleně : 21		21,00000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**31 691,00**
60	960111221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové	m3	3,00000	5 000,00	15 000,00
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.				

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	4	Lokalita 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Vybourání stávajících uličních vpustí : 6*0,5		3,00000		
61	966004114R00	Rozebrání a odstranění betonových svodidel , výšky 1200 mm	m	6,00000	450,00	2 700,00
		Odstranění stáv. beton. zábran : 3*2		6,00000		
62	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	2,00000	150,00	300,00
		Odstranění stáv. svislých dopravních značek : 2		2,00000		
63	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	2,00000	300,00	600,00
		Odstranění stáv. svislých dopravních značek : 2		2,00000		
64	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s, jakoukoliv výplní spár	m	1 007,00000	13,00	13 091,00
		Položka pořadí 1 : 382,50000		382,50000		
		Položka pořadí 2 : 130,20000		130,20000		
		Položka pořadí 13 : 176,80000		176,80000		
		Položka pořadí 14 : 311,50000		311,50000		
		Položka pořadí 62 : 6,00000		6,00000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**132 294,40**
65	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	575,19304	230,00	132 294,40
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**16 517,69**
66	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	130,20000	91,00	11 848,20
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 130,2*1		130,20000		
67	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	130,20000	35,00	4 557,00
		Zpevněné plochy nepojížděné- pro pěší : 130,2		130,20000		
68	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,12499	900,00	112,49
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		67,68, :				
		Součet: : 0,12499		0,12000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**542 152,78**
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 684,36742	100,00	168 436,74
		suť celkem : 1974,38462		1 974,38000		
		- asfalt : -290,0172		-290,02000		
70	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	290,01720	70,00	20 301,20
		Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 3,40000		3,40000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 87,58000		87,58000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 9 : 58,91000		58,91000		
		Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 140,13000		140,13000		
71	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 974,38462	165,00	325 773,46
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,61,62,63, :				
		Součet: : 1974,38462		1 974,38462		
72	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	27 641,38474	1,00	27 641,38
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,61,62,63, :				
		Součet: : 27641,38474		27 641,38474		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	4	Lokalita 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Celkem					**5 184 004,32**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	4/4A	Stavební část - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**59 594,90**
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	276,70000	80,00	22 136,00
		Chodník směr Šumavská mezi objekty č.p. 36-40 a 28-34 : 237,1		237,10000		
		Venkovní schodiště vlevo č.p. 36-40 : 19,8		19,80000		
		Venkovní schodiště vpravo č.p. 36-40 : 19,8		19,80000		
2	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50, mm	m2	237,10000	16,00	3 793,60
		Chodník směr Šumavská mezi objekty č.p. 36-40 a 28-34 : 237,1		237,10000		
3	113107618R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 180 mm	m2	237,10000	38,00	9 009,80
		Chodník směr Šumavská mezi objekty č.p. 36-40 a 28-34 : 237,1		237,10000		
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	85,40000	110,00	9 394,00
		Chodník směr Šumavská mezi objekty č.p. 36-40 a 28-34 : 85,4		85,40000		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	11,65000	880,00	10 252,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.				
		základ pro schodiště :				
		Venkovní schodiště vlevo č.p. 36-40 : 23,3*0,25		5,82500		
		Venkovní schodište vpravo c.p. 36-40 : 23,3*0,25		5,82500		
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	11,65000	10,00	116,50
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,65000	300,00	3 495,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	11,65000	120,00	1 398,00
		Položka pořadí 7 : 11,65000		11,65000		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**74 756,50**
9	273324117R00	Základové desky ze železobetonu beton C 25/30, XA2	m3	6,99000	7 705,00	53 857,95
		Venkovní schodište- vlevo, smer Šumavská c.p. 36-40 : 23,3*0.15		3,50000		
		Venkovní schodište- vpravo, smer Šumavská c.p. 28-34 : 23,3*0.15		3,50000		
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	25,20000	355,00	8 946,00
		Venkovní schodište- vlevo, smer Šumavská c.p. 36,38,40 : 12*0,3*3		10,80000		
		Venkovní schodište- vpravo, smer Šumavská c.p. 28-34 : 12*0,3*4		14,40000		
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	25,20000	150,00	3 780,00
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
		Venkovní schodište- vlevo, smer Šumavská c.p. 36,38,40 : 12*0,3*3		10,80000		
		Venkovní schodište- vpravo, smer Šumavská c.p. 28-34 : 12*0,3*4		14,40000		
12	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,20690	39 500,00	8 172,55
		Venkovní schodište- vlevo, smer Šumavská c.p. 36,38,40 : 23,3*4,44/1000		0,10000		
		Venkovní schodište- vpravo, smer Šumavská c.p. 28-34 : 23,3*4,44/1000		0,10000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	4/4A	Stavební část - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**168 615,00**
13	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	8,10000	3 750,00	30 375,00
		Venkovní schodiště- vlevo, smer Šumavská c.p. 36,38,40 : 9*1*0,45		4,05000		
		Venkovní schodiště- vpravo, smer Šumavská c.p. 28-34 : 9*1*0,45		4,05000		
14	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	37,80000	340,00	12 852,00
		Venkovní schodiště- vlevo, smer Šumavská c.p. 36,38,40 : (0,45+9)*2*1		18,90000		
		Venkovní schodiště- vpravo, smer Šumavská c.p. 28-34 : (0,45+9)*2*1		18,90000		
15	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	37,80000	135,00	5 103,00
		Venkovní schodiště- vlevo, smer Šumavská c.p. 36,38,40 : (0,45+9)*2*1		18,90000		
		Venkovní schodiště- vpravo, smer Šumavská c.p. 28-34 : (0,45+9)*2*1		18,90000		
16	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	4,00950	30 000,00	120 285,00
		Venkovní schodiště- vlevo, smer Šumavská c.p. 36,38,40 : 4,05*90/1000		0,36000		
		Venkovní schodiště- vpravo, smer Šumavská c.p. 28-34 : 4,05*90/100		3,65000		
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**65 534,00**
17	434121415xxx	Osazení schodišťových kamenných stupňů do pískového lože	m	37,60000	230,00	8 648,00
		venkovní schod. vlevo směr Šumavská : 1,25*8		10,00000		
		1,1*8		8,80000		
		venkovní schod. vpravo Šumavská : 1,25*8		10,00000		
		1,1*8		8,80000		
18	58388010R	stupeň schodišťový kamenný; výstupní, plný, přímý, řezaný; podstupnice rovná; l = 100,0 cm; š = 30,, 0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný	kus	38,00000	1 497,00	56 886,00
		venkovní schod. vlevo směr Šumavská : 10		10,00000		
		9		9,00000		
		venkovní schod. vpravo Šumavská : 10		10,00000		
		9		9,00000		
Díl: 5		**Komunikace**				**228 035,40**
19	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	46,60000	86,00	4 007,60
		Venkovní schodiště- vlevo, směr Šumavská č.p. 36,38,40 : 23,3		23,30000		
		Venkovní schodiště- vpravo Šumavská 28- 34 : 23,3		23,30000		
20	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	276,70000	153,00	42 335,10
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro peší : 237,1		237,10000		
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro peší- Mezi schodišť. stupni :				
		Vlevo č.p. 36-40 : 19,8		19,80000		
		Vpravo č.p. 28-34 : 19,8		19,80000		
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	276,70000	440,00	121 748,00
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro peší : 237,1		237,10000		
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro peší- Mezi schodišť. stupni :				
		Vlevo č.p. 36-40 : 19,8		19,80000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	4/4A	Stavební část - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Vpravo č.p. 28-34 : 19,8		19,80000		
22	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	139,30000	15,00	2 089,50
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro peší : 118,5		118,50000		
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro peší- Mezi schodišť. stupni :				
		Vlevo. č.p. 36-40 : 10,4		10,40000		
		Vpravo č.p. 28-34 : 10,4		10,40000		
23	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	285,00100	203,00	57 855,20
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro peší- Mezi objekty : 237,1		237,10000		
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro peší- Mezi schodišť. stupni- Vlevo č.p. 36-40 : 19,8		19,80000		
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro peší- Mezi schodišť. stupni- Vpravo č.p.28-34 : 19,8		19,80000		
		Prořez : 0,03		8,30000		
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**37 405,20**
24	917762111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru, 1000/100/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	85,40000	438,00	37 405,20
		Zpevnené plochy nepojížděné- pro peší : 85,4		85,40000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**36 430,40**
25	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	8,10000	2 100,00	17 010,00
		Venkovní schodiště vlevo č.p. 36-40 : 4,05		4,05000		
		Venkovní schodište vpravo c.p. 28-34 : 4,05		4,05000		
26	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	37,60000	192,00	7 219,20
		Venkovní schodiště vlevo č.p. 36-40 : 18,8		18,80000		
		Venkovní schodište vpravo c.p. 28-34 : 18,8		18,80000		
27	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	18,00000	155,00	2 790,00
		Venkovní schodiště vlevo č.p. 36-40 : 9		9,00000		
		Venkovní schodište vpravo c.p. 28-34 : 9		9,00000		
28	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s, jakoukoliv výplní spár	m	85,40000	13,00	1 110,20
		Položka pořadí 4 : 85,40000		85,40000		
29	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár, kamenivem těženým	m2	276,70000	30,00	8 301,00
		Položka pořadí 1 : 276,70000		276,70000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**56 015,35**
30	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	243,54498	230,00	56 015,35
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, :				
		Součet: : 243,54498		243,54000		
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**55 300,00**
31	767/1	Zábradlí ocel trubkové, včetně nátěru, D+ M	ks	2,00000	27 500,00	55 000,00
		venkovní schod. vlevo směr Šumavská : 1		1,00000		
		venkovní schod. vpravo Šumavská : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	4/4A	Stavební část - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,20000	1 500,00	300,00
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		33, :				
		Součet: : 0,20000		0,20000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**56 378,20**
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	202,07240	100,00	20 207,24
		Uložení na skládce vytěženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.				
		202,0724		202,07240		
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	202,07240	165,00	33 341,95
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,27,28,29, :				
		Součet: : 202,07240		202,07240		
35	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 829,01360	1,00	2 829,01
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,27,28,29, :				
		Součet: : 2829,01360		2 829,01360		
Celkem						**838 064,95**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 102	KOMUNIKACE - 2. etapa
R:	5	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**26 000,00**
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**25 000,00**
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				

Celkem	**51 000,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 301	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - I .etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 232 115,63**
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	3,00000	250,00	750,00
		křížení :				
		voda : 1,50		1,50000		
		plyn : 1,50		1,50000		
2	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	6,00000	290,00	1 740,00
		křížení :				
		větrání CO : 2,00*3		6,00000		
3	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	10,50000	225,00	2 362,50
		křížení :				
		kabely : 1,50*7		10,50000		
4	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	210,99540	670,00	141 366,92
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení jam.				
		D1-km 0,00-0,0045 : 2,20*4,40*4,50		43,56000		
		PRO SPADIŠTĚ : 2,20*2,70*5,01		29,75940		
		D2-km 0,00-0,010 : 2,20*4,80*10,00		105,60000		
		PRO SPADIŠTĚ : 2,20*2,70*5,40		32,07600		
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	730,67520	635,00	463 978,75
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení rýh.				
		D1-km 0,0045-0,08395 : 1,20*1,87*79,45		178,28580		
		2,60*1,40*(2,28+1,88+1,76+1,57+1,43)		32,46880		
		D1-1 : 1,20*2,45*38,00		111,72000		
		2,60*1,40*(2,71+2,35+2,24)		26,57200		
		D2-km 0,010-0,1025 : 1,20*1,66*92,50		184,26000		
		2,60*1,40*(1,62+1,63+1,62)		17,72680		
		PŘÍPOJKY :				
		UV10 : 0,90*1,48*1,80		2,39760		
		UV1 : 0,90*1,47*1,80		2,38140		
		UV12 : 0,90*1,42*1,80		2,30040		
		UV13 : 0,90*1,39*3,20		4,00320		
		UV14 : 0,90*1,32*8,10		9,62280		
		UV15 : 0,90*1,35*3,10		3,76650		
		UV16 : 0,90*1,24*1,50		1,67400		
		UV17 : 0,90*1,48*10,00		13,32000		
		UV18 : 0,90*1,56*9,00		12,63600		
		UV19 : 0,90*1,47*2,30		3,04290		
		UV20 : 0,90*1,46*21,50		28,25100		
		UV21 : 0,90*1,37*3,00		3,69900		
		UV22 : 0,90*1,37*3,00		3,69900		
		UV23 : 0,90*1,37*3,00		3,69900		
		UV24 : 0,90*1,26*7,90		8,95860		
		UV25 : 0,90*1,22*3,00		3,29400		
		UV26 : 0,90*1,32*1,40		1,66320		
		UV27 : 0,90*1,37*14,20		17,50860		
		UV28 : 0,90*1,45*4,20		5,48100		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 301	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - I .etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		UV29 : 0,90*1,32*10,20		12,11760		
		PV11 : 0,90*1,32*5,50		6,53400		
		rozšíření pro vpustě : 1,80*0,60*1,37*20		29,59200		
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 009,17900	80,00	80 734,32
		D1-km 0,0045-0,08395 : 1,87*79,45*2		297,14000		
		1,40*2*(2,28+1,88+1,76+1,57+1,43)		24,98000		
		D2-km 0,010-0,1025 : 1,66*92,50*2		307,10000		
		1,40*2*(1,62+1,63+1,62)		13,64000		
		PŘÍPOJKY :				
		UV10 : 1,48*1,80*2		5,33000		
		UV1 : 1,47*1,80*2		5,29000		
		UV12 : 1,42*1,80*2		5,11000		
		UV13 : 1,39*3,20*2		8,90000		
		UV14 : 1,32*8,10*2		21,38000		
		UV15 : 1,35*3,10*2		8,37000		
		UV16 : 1,24*1,50*2		3,72000		
		UV17 : 1,48*10,00*2		29,60000		
		UV18 : 1,56*9,00*2		28,08000		
		UV19 : 1,47*2,30*2		6,76000		
		UV20 : 1,46*21,50*2		62,78000		
		UV21 : 1,37*3,00*2		8,22000		
		UV22 : 1,37*3,00*2		8,22000		
		UV23 : 1,37*3,00*2		8,22000		
		UV24 : 1,26*7,90*2		19,91000		
		UV25 : 1,22*3,00*2		7,32000		
		UV26 : 1,32*1,40*2		3,70000		
		UV27 : 1,37*14,20*2		38,91000		
		UV28 : 1,45*4,20*2		12,18000		
		UV29 : 1,32*10,20*2		26,93000		
		PV11 : 1,32*5,50*2		14,52000		
		rozšíření pro vpustě : 0,60*2*1,37*20		32,88000		
7	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	206,64000	200,00	41 328,00
		D1-1 : 2,45*38,00*2		186,20000		
		1,40*2*(2,71+2,35+2,24)		20,44000		
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	1 009,17900	45,00	45 413,06
9	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	206,64000	105,00	21 697,20
10	151101202R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 8 m	m2	237,61800	500,00	118 809,00
		D1-km 0,00-0,0045 : 4,40*4,50*2		39,60000		
		PRO SPADIŠTĚ : (2,20+2,70)*2*5,01		49,10000		
		D2-km 0,00-0,010 : 4,80*10,00*2		96,00000		
		PRO SPADIŠTĚ : (2,20+2,70)*2*5,40		52,92000		
11	151101212R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 8 m	m2	237,62000	185,00	43 959,70
12	151101302R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 8 m	m3	210,99540	105,00	22 154,52
		D1-km 0,00-0,0045 : 2,20*4,40*4,50		43,56000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 301	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - I .etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		PRO SPADIŠTĚ : 2,20*2,70*5,01		29,76000		
		D2-km 0,00-0,010 : 2,20*4,80*10,00		105,60000		
		PRO SPADIŠTĚ : 2,20*2,70*5,40		32,08000		
13	151101312R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 8 m	m3	210,99000	47,00	9 916,53
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	296,19150	17,00	5 035,26
		Začátek provozního součtu				
		D1-km 0,0045-0,08395 : 1,20*1,87*79,45		178,29000		
		2,60*1,40*(2,28+1,88+1,76+1,57+1,43)		32,47000		
		D2-km 0,010-0,1025 : 1,20*1,66*92,50		184,26000		
		2,60*1,40*(1,62+1,63+1,62)		17,73000		
		PŘÍPOJKY :				
		UV10 : 0,90*1,48*1,80		2,40000		
		UV1 : 0,90*1,47*1,80		2,38000		
		UV12 : 0,90*1,42*1,80		2,30000		
		UV13 : 0,90*1,39*3,20		4,00000		
		UV14 : 0,90*1,32*8,10		9,62000		
		UV15 : 0,90*1,35*3,10		3,77000		
		UV16 : 0,90*1,24*1,50		1,67000		
		UV17 : 0,90*1,48*10,00		13,32000		
		UV18 : 0,90*1,56*9,00		12,64000		
		UV19 : 0,90*1,47*2,30		3,04000		
		UV20 : 0,90*1,46*21,50		28,25000		
		UV21 : 0,90*1,37*3,00		3,70000		
		UV22 : 0,90*1,37*3,00		3,70000		
		UV23 : 0,90*1,37*3,00		3,70000		
		UV24 : 0,90*1,26*7,90		8,96000		
		UV25 : 0,90*1,22*3,00		3,29000		
		UV26 : 0,90*1,32*1,40		1,66000		
		UV27 : 0,90*1,37*14,20		17,51000		
		UV28 : 0,90*1,45*4,20		5,48000		
		UV29 : 0,90*1,32*10,20		12,12000		
		PV11 : 0,90*1,32*5,50		6,53000		
		rozšíření pro vpustě : 1,80*0,60*1,37*20		29,59000		
		Konec provozního součtu				
		592,383*0,5		296,19000		
15	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	76,05950	51,00	3 879,03
		Začátek provozního součtu				
		D1-1 : 1,20*2,45*38,00		111,72000		
		2,60*1,40*(2,71+2,35+2,24)		26,57000		
		Konec provozního součtu				
		138,29*0,55		76,06000		
16	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m	m3	84,39800	156,00	13 166,09
		Začátek provozního součtu				
		D1-km 0,00-0,0045 : 2,20*4,40*4,50		43,56000		
		PRO SPADIŠTĚ : 2,20*2,70*5,01		29,76000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 301	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - I .etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		D2-km 0,00-0,010 : 2,20*4,80*10,00		105,60000		
		PRO SPADIŠTĚ : 2,20*2,70*5,40		32,08000		
		Konec provozního součtu				
		210,995*0,4		84,40000		
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	295,26181	300,00	88 578,54
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		vytlač kubatura :				
		lože,potrubí DN150-200,OBETONOVÁNÍ : 0,90*0,08*119,80		8,62560		
		0,40*119,80		47,92000		
		lože,potrubí DN300,obetonování : 1,20*0,08*224,45		21,54720		
		0,55*224,45		123,44750		
		šachty : 0,70*0,70*3,14*(2,28+1,88+1,76+1,57+1,43+2,71+2,35+2,24+1,62+1,63+1,62)		32,44907		
		vpustě : 0,30*0,30*3,14*1,17*20		6,61284		
		lože : 1,80*1,80*0,20*20		12,96000		
		obetonování vpustě : 0,35*20		7,00000		
		spadiště :				
		Š1 :				
		podkladní kce :				
		2,20*2,70*0,15		0,89100		
		1,80*2,30*0,10		0,41400		
		SPADIŠTĚ Š1 : 2,10*1,60*3,85+0,50*0,50*3,14*1,43		14,05855		
		Š10 :				
		podkladní kce : 2,20*2,85*0,15		0,94050		
		2,45*1,80*0,10		0,44100		
		SPADIŠTĚ Š10 : 2,25*1,60*4,85+0,50*0,50*3,14*0,63		17,95455		
18	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	m3	2 952,60000	2,00	5 905,20
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		295,26*10		2 952,60000		
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	646,40500	130,00	84 032,65
		výkop : 730,67+210,995		941,66000		
		odečte se vytl kubatura : -295,26		-295,26000		
20	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	531,46800	67,00	35 608,36
		295,26*1,8		531,47000		
21	119001412R00.1	Dočasné zajištění beton.-top kanál	m	3,40000	500,00	1 700,00
		křížení : 1,70*2		3,40000		
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**166 518,10**
22	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	8,31150	900,00	7 480,35
		pod vpustě : 1,80*1,80*0,10*20		6,48000		
		pod Š1 : 2,20*2,70*0,15		0,89100		
		Š10 : 2,20*2,85*0,15		0,94050		
23	452111111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	345,00000	33,00	11 385,00
		D1 : 84		84,00000		
		D1-1 : 38		38,00000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 301	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - I .etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		D2 : 103		103,00000		
		přípojky : 120		120,00000		
24	452311161R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu, prostého třídy C 25/30	m3	44,94380	1 855,00	83 370,75
		POD potrubí : 0,90*0,08*119,80		8,62560		
		1,20*0,08*224,45		21,54720		
		pod šachty : 2,60*2,60*0,10*11		7,43600		
		pod vpustě : 1,80*1,80*0,10*20		6,48000		
		pod spadiště :				
		Š1 : 1,80*2,30*0,10		0,41400		
		Š10 : 2,45*1,80*0,10		0,44100		
25	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,67000	500,00	835,00
		pod spadiště :				
		Š1 : (1,80+2,30)*2*0,10		0,82000		
		Š10 : (2,45+1,80)*2*0,10		0,85000		
26	452368113R00.1	Výztuž podkladních desek z KARI sítě	t	0,09405	40 000,00	3 762,00
		pod spadiště :				
		Š1 : 1,80*2,30*5,50*2*0,001		0,05000		
		Š10 : 2,45*1,80*5,50*2*0,001		0,05000		
27	592-01	Pražce betonové pod KT 150X120/600	kus	345,00000	173,00	59 685,00
		D1 : 84		84,00000		
		D1-1 : 38		38,00000		
		D2 : 103		103,00000		
		přípojky : 120		120,00000		
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**2 070,60**
28	631313611RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, z betonu prostého	m3	0,59160	3 500,00	2 070,60
		STROP spadiště :				
		Š1 : 2,10*1,60*0,085		0,29000		
		Š10 : 2,25*1,60*0,085		0,31000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 449 404,21**
29	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	116,70000	75,00	8 752,50
30	831352121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 200 mm	m	3,10000	90,00	279,00
31	831372121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 300 mm	m	224,45000	115,00	25 811,75
32	837311221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 150 mm	kus	20,00000	75,00	1 500,00
		150/100 : 20		20,00000		
33	837351221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 200 mm	kus	1,00000	90,00	90,00
		200/150 : 1		1,00000		
34	837371221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 300 mm	kus	11,00000	115,00	1 265,00
		300/150 : 11		11,00000		
35	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm	kus	55,00000	75,00	4 125,00
		K45/150 : 13		13,00000		
		K30/150 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 301	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - I .etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		K15/150 : 1		1,00000		
		K60/150 : 20		20,00000		
		K90/150 : 20		20,00000		
36	837352221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm	kus	1,00000	90,00	90,00
		R200/150 : 1		1,00000		
37	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	119,80000	40,00	4 792,00
		přípojky : 119,80		119,80000		
38	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	224,45000	40,00	8 978,00
39	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových, zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	21,00000	800,00	16 800,00
40	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových, zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	3,00000	1 000,00	3 000,00
41	892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	m	224,45000	65,00	14 589,25
42	894201261R00	Stěny šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	19,91850	4 030,00	80 271,56
		spadiště :				
		Š1 :				
		dno : 2,10*1,60*0,35		1,17600		
		stěny : 2,10*3,15*0,30*2		3,96900		
		1,00*3,15*0,30		0,94500		
		1,00*3,15*0,45		1,41750		
		strop : 2,10*1,60*0,35		1,17600		
		Š1 :				
		dno : 1,60*2,25*0,35		1,26000		
		stěny : 2,25*4,15*0,30*2		5,60250		
		1,00*4,15*0,30		1,24500		
		1,00*4,15*0,45		1,86750		
		strop : 2,25*1,60*0,35		1,26000		
43	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu, portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm	kus	11,00000	8 500,00	93 500,00
44	894403011R00	Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu	kus	9,00000	450,00	4 050,00
		RZP překlady pro Š1÷10 : 4+5		9,00000		
45	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	6,00000	265,00	1 590,00
		spadiště :				
		Š1 :				
		63/10 : 1		1,00000		
		63/8 : 1		1,00000		
		100/50/12 : 1		1,00000		
		š10 :				
		63/12 : 1		1,00000		
		100/50/12 : 1		1,00000		
		100-63/17 : 1		1,00000		
46	894422111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1,00000	330,00	330,00
		spadiště Š1 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 301	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - I .etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
47	894502201R00	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet prvoúhlých, oboustranné	m2	107,91000	225,00	24 279,75
		spadiště :				
		Š1 : (2,10+1,60)*2*3,85		28,49000		
		(1,50+1,00)*2*3,85		19,25000		
		Š10 : (1,60+2,25)*2*4,85		37,34000		
		(1,00+1,75)*2*4,15		22,82000		
48	894608112R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,03828	47 200,00	1 806,82
		spadiště :				
		Š1 :				
		strop : 2,10*1,60*5,50*0,001		0,02000		
		Š10 :				
		strop : 2,25*1,60*5,50*0,001		0,02000		
49	894703011R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny dlažba šachet ze stokových desek čtyř a, vícehranných	m2	9,05000	850,00	7 692,50
		Š1 :				
		VODOR žlab : 0,35*1,25*2		0,88000		
		Š10 :				
		vodorovný : 0,35*1,25*2		0,88000		
		obklad :				
		Š1 : 1,00*3,15		3,15000		
		Š10 : 1,00*4,15		4,15000		
50	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV, pro typ UVB-50	kus	20,00000	9 190,00	183 800,00
51	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	13,00000	300,00	3 900,00
		na šachty : 11		11,00000		
		na spadiště : 2		2,00000		
52	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	20,00000	280,00	5 600,00
53	899521111RT1	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová osazovaná při zdění nebo betonáži	kus	32,00000	602,00	19 264,00
		Š1 : 15		15,00000		
		Š10 : 17		17,00000		
54	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 20/25	m3	178,36750	1 745,00	311 251,29
		D1 : 0,55*83,95		46,17250		
		D1-1 : 0,55*38,00		20,90000		
		D2 : 0,55*102,50		56,37500		
		přípojky : 0,40*119,80		47,92000		
		obeton u vpustí : 0,35*20		7,00000		
55	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30	m3	0,89000	2 800,00	2 492,00
		Š1 :				
		VODOR žlab : 0,25*1,25*0,25*2		0,15625		
		šikmý : 0,35*2,25*0,15*2		0,23625		
		Š10 :				
		vodorovný : 0,25*1,25*0,25*2		0,15625		
		šikmý : 0,35*3,25*0,15*2		0,34125		
56	8-01	Napojení D1-DN 300 do stáv šachty na stoce DN 750/500,otvor vč zpětného utěsnění	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 301	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - I .etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
57	8-02	Napojení D2-DN 300 do stáv šachty na stoce DN 750/500,otvor vč zpětného utěsnění	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
58	8-03	Napojení přípojek UV28+29+PV11-DN 150 do stáv stoky ,vč napoj tvarovek	ks	3,00000	1 895,00	5 685,00
59	894701201R00.1	Žlaby kameninové poloměru 15 cm VČ dod materiálu	m	8,00000	588,00	4 704,00
		Š1 :				
		VODOR žlab : 1,25		1,25000		
		šikmý : 2,25		2,25000		
		Š10 :				
		vodorovný : 1,25		1,25000		
		šikmý : 3,25		3,25000		
60	894431421RAB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina 40 t	kus	1,00000	11 230,00	11 230,00
61	55340325R	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	13,00000	2 299,00	29 887,00
		na šachty : 11		11,00000		
		spadiště : 2		2,00000		
62	55340394R.1	Rám s mříží,-litinový rám a plastová mříž, 500/500	kus	20,00000	3 896,00	77 920,00
63	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,00000	166,00	166,00
64	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,00000	189,00	756,00
65	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	5,00000	256,00	1 280,00
		šachty : 4		4,00000		
		spadiště Š1 : 1		1,00000		
66	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	5,00000	320,00	1 600,00
		šachty : 4		4,00000		
		Š10 : 1		1,00000		
67	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	7,00000	286,00	2 002,00
		šachty : 6		6,00000		
		S1 : 1		1,00000		
68	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	12,00000	1 305,00	15 660,00
		šachty : 11		11,00000		
		Š1 : 1		1,00000		
69	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00000	2 990,00	2 990,00
		Š10 : 1		1,00000		
70	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	5,00000	705,00	3 525,00
71	59224361.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	10,00000	1 012,00	10 120,00
		šachty : 8		8,00000		
		Š1 : 1		1,00000		
		Š10 : 1		1,00000		
72	59224364.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	3,00000	1 708,00	5 124,00
73	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	11,00000	3 335,00	36 685,00
74	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	29,00000	184,00	5 336,00
75	59321101R	Překlad železobetonový RZP 2/10 149/14/14	kus	9,00000	493,00	4 437,00
		RZP překlady pro Š1÷10 : 4+5		9,00000		
76	597-01	Koleno hrdlové 60° kamenina DN 150, FN 34, spojovací systém F	kus	20,00000	360,00	7 200,00
77	59710956R	Koleno hrdlové 90° kamenina DN 150, FN 34, spojovací systém F	kus	20,00000	360,00	7 200,00
78	597-03	Přechod kamenina 200/150, spojovací systém F/C, délka 0,25 m	kus	1,00000	436,00	436,00
79	59710632R	Trouba kameninová hrdlová DN 150, l=1,00 m, FN 34, hrdlo L, spojovací systém F	m	118,45050	501,00	59 343,70

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 301	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - I .etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		116,70*1,015		118,45000		
80	59710633R	Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=1,00 m, FN 32, hrdlo L, spojovací systém F	m	3,14650	756,00	2 378,75
		3,10*1,015		3,15000		
81	59710699.AR	Trouba kameninová hrdlová DN 300, l=2,50 m, FN 48, hrdlo K nebo S, spojovací systém C, normální zatížení	m	227,81675	1 226,00	279 303,34
		224,45*1,015		227,82000		
82	59710944R	Koleno hrdlové 15° kamenina DN 150, FN 34, spojovací systém F	kus	1,00000	608,00	608,00
83	597109450R	Koleno hrdlové 30° kamenina DN 150, FN 34, spojovací systém F	kus	1,00000	360,00	360,00
84	597109451R	Koleno hrdlové 45° kamenina DN 150, FN 34, spojovací systém F	kus	13,00000	360,00	4 680,00
85	59711538R	Odbočka 45° kamenina hrdlová 150/100 FN 34/34, spojovací systém F/F, délka 0,4 m	kus	20,00000	606,00	12 120,00
86	59711543.AR	Odbočka 45° kamenina hrdlová 200/150 FN 48/34, spojovací systém C/F, délka 0,5 m	kus	1,00000	935,00	935,00
87	59711549R	Odbočka 45° kamenina hrdlová 300/150 FN 48/34, spojovací systém C/F, délka 0,5 m	kus	11,00000	1 912,00	21 032,00
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**16 900,00**
88	91-01	Úprava povrchu kolem poklopů šachet-2 řady dlaž kostek do lože,vč dod materiálu	ks	13,00000	1 300,00	16 900,00
		šachty : 11		11,00000		
		spadiště : 2		2,00000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**74 613,05**
89	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	149,22610	500,00	74 613,05
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**25 000,00**
90	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
91	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**55 350,00**
92	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	25 500,00	25 500,00
93	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
94	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	22 350,00	22 350,00

Celkem	**3 021 971,59**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 302	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 251 194,69**
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	3,00000	250,00	750,00
		křížení :				
		plyn : 1,50		1,50000		
		voda : 1,50		1,50000		
2	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	10,00000	290,00	2 900,00
		křížení :				
		CO : 2,00*5		10,00000		
3	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	13,50000	225,00	3 037,50
		KŘÍŽENÍ :				
		kabely : 1,50*9		13,50000		
4	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	103,29440	670,00	69 207,25
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení jam.				
		D3-km 0,00-0,005 : 2,20*5,74*5,00		63,14000		
		spadiště Š14 : 2,20*2,70*6,76		40,15440		
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	937,23960	635,00	595 147,15
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení rýh.				
		D3 :				
		km 0,005-0,02275 : 1,20*2,59*17,75		55,16700		
		km 0,02275-0,09365 : 1,20*1,78*70,90		151,44240		
		2,60*1,40*(2,24+1,79+1,63+1,76+1,62)		32,90560		
		D3-1 : 1,20*1,75*136,30		286,23000		
		2,60*1,40*(2,89+2,73+2,58+2,54+2,24+1,62)		53,14400		
		D3-2 : 1,20*1,67*70,10		140,48040		
		2,60*1,40*1,62*2		11,79360		
		přípojky :				
		UV30 : 0,90*1,45*13,80		18,00900		
		UV31 : 0,90*1,97*2,70		4,78710		
		UV32 : 0,90*1,32*1,70		2,01960		
		UV33 : 0,90*1,27*1,70		1,94310		
		UV34 : 0,90*1,27*2,50		2,85750		
		UV35 : 0,90*1,27*8,50		9,71550		
		UV36 : 0,90*1,85*8,10		13,48650		
		UV37 : 0,90*1,87*4,40		7,40520		
		UV38 : 0,90*1,89*1,80		3,06180		
		UV39 : 0,90*1,77*3,40		5,41620		
		UV40 : 0,90*1,71*17,40		26,77860		
		UV41 : 0,90*1,82*1,70		2,78460		
		UV42 : 0,90*1,59*10,70		15,31170		
		UV43 : 0,90*1,51*1,70		2,31030		
		UV44 : 0,90*1,13*15,80		16,06860		
		UV45 : 0,90*1,27*2,20		2,51460		
		UV46 : 0,90*1,51*3,00		4,07700		
		UV47 : 0,90*1,25*6,10		6,86250		
		UV48 : 0,90*1,41*2,30		2,91870		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 302	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		PV12 : 0,90*1,57*5,30		7,48890		
		PV13 : 0,90*1,13*19,60		19,93320		
		PV14 : 0,90*1,32*1,00		1,18800		
		pro vpustě : 1,80*0,60*1,42*19		29,13840		
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 423,54400	80,00	113 883,52
		D3 :				
		km 0,02275-0,09365 : 1,78*70,90*2		252,40000		
		1,40*2*(2,24+1,79+1,63+1,76+1,62)		25,31000		
		D3-1 : 1,75*136,30*2		477,05000		
		D3-2 : 1,67*70,10*2		234,13000		
		1,40*2*1,62*2		9,07000		
		přípojky :				
		UV30 : 1,45*13,80*2		40,02000		
		UV31 : 1,97*2,70*2		10,64000		
		UV32 : 1,32*1,70*2		4,49000		
		UV33 : 1,27*1,70*2		4,32000		
		UV34 : 1,27*2,50*2		6,35000		
		UV35 : 1,27*8,50*2		21,59000		
		UV36 : 1,85*8,10*2		29,97000		
		UV37 : 1,87*4,40*2		16,46000		
		UV38 : 1,89*1,80*2		6,80000		
		UV39 : 1,77*3,40*2		12,04000		
		UV40 : 1,71*17,40*2		59,51000		
		UV41 : 1,82*1,70*2		6,19000		
		UV42 : 1,59*10,70*2		34,03000		
		UV43 : 1,51*1,70*2		5,13000		
		UV44 : 1,13*15,80*2		35,71000		
		UV45 : 1,27*2,20*2		5,59000		
		UV46 : 1,51*3,00*2		9,06000		
		UV47 : 1,25*6,10*2		15,25000		
		UV48 : 1,41*2,30*2		6,49000		
		PV12 : 1,57*5,30*2		16,64000		
		PV13 : 1,13*19,60*2		44,30000		
		PV14 : 1,32*1,00*2		2,64000		
		pro vpustě : 0,60*1,42*2*19		32,38000		
7	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	96,04700	200,00	19 209,40
		D3 :				
		km 0,005-0,02275 : 1,20*2,59*17,75		55,17000		
		1,40*2*(2,89+2,73+2,58+2,54+2,24+1,62)		40,88000		
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	1 423,54000	45,00	64 059,30
9	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	96,04000	105,00	10 084,20
10	151101202R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 8 m	m2	145,64800	500,00	72 824,00
		D3-km 0,00-0,005 : (2,20+5,74)*2*5,00		79,40000		
		spadiště Š14 : (2,20+2,70)*2*6,76		66,25000		
11	151101212R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 8 m	m2	145,64000	185,00	26 943,40

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 302	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
12	151101302R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení přiložném, hloubky do 8 m	m3	103,29440	105,00	10 845,91
		D3-km 0,00-0,005 : 2,20*5,74*5,00		63,14000		
		spadiště Š14 : 2,20*2,70*6,76		40,15000		
13	151101312R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení přiložném, hloubky do 8 m	m3	103,29000	47,00	4 854,63
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	468,62000	17,00	7 966,54
		937,24*0,5		468,62000		
15	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m	m3	41,31600	156,00	6 445,30
		103,29*0,4		41,32000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	338,75627	300,00	101 626,88
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		vytlač kubatura :				
		lože,potrubí DN150-200,OBETONOVÁNÍ : 0.90*0.08*136.30		9,81360		
		0,40*136,30		54,52000		
		lože,potrubí DN300,obetonování : 1.20*0,08*300,05		28,80480		
		0.55*300,05		165,02750		
		šachty : 0,70*0,70*3,14*(2,24+1,79+1,63+1,76+1,62+2,89+2,73+2,58+2.54+2.24+1.62+1.62*2)		41,35757		
		vpustě : 0,30*0,30*3,14*1,17*19		6,28220		
		lože : 1,80*1,80*0,10*19		6,15600		
		obetonování vpustě : 0,35*19		6,65000		
		spadiště :				
		Š14 :				
		podkladní kce :				
		2,20*2,85*0,15		0,94050		
		1,80*2,45*0,10		0,44100		
		1,60*2,25*4,85+0,50*0,50*3,14*1,66		18,76310		
17	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	m3	3 387,56000	2,00	6 775,12
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		338,756*10		3 387,56000		
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	701,77400	130,00	91 230,62
		VÝKOP : 937,24+103,29		1 040,53000		
		ODEČTE SE VYTL KUBATURA : -338,756		-338,76000		
19	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	609,76080	67,00	40 853,97
		338,756*1,8		609,76000		
20	119001412R00.1	Dočasné zajištění beton.-top kanál	m	5,10000	500,00	2 550,00
		křížení :				
		top kanál : 1,70*3		5,10000		
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**187 737,18**
21	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	7,09650	900,00	6 386,85
		POD VPUSTĚ : 1,80*1,80*0,10*19		6,16000		
		pod Š14 : 2,20*2,85*0,15		0,94000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 302	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
22	452111111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	438,00000	33,00	14 454,00
		POD KT : 94+137+70+137		438,00000		
23	452311161R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu, prostého třídy C 25/30	m3	47,84740	1 855,00	88 756,93
		pod KT :				
		DN150 : 0,90*0,08*136,30		9,81360		
		DN300 : 1,20*0,08*300,05		28,80480		
		pod šachty : 2,60*2,60*0,10*13		8,78800		
		pod Š14 : 1,80*2,45*0,10		0,44100		
24	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,85000	500,00	425,00
		pod Š14 : (1,80+2,45)*2*0,10		0,85000		
25	452368113R00.1	Výztuž podkladních desek z KARI sítě	t	0,04851	40 000,00	1 940,40
		pod Š14 : 1,80*2,45*2*5,50*0,001		0,05000		
26	592-01	Pražce betonové pod KT 150X120/600	kus	438,00000	173,00	75 774,00
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**1 071,00**
27	631313611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 .	m3	0,30600	3 500,00	1 071,00
		Š14 :				
		strop : 2,25*1,60*0,085		0,31000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 627 693,11**
28	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	115,10000	75,00	8 632,50
		PŘIPOJKY : 115,10		115,10000		
29	831352121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 200 mm	m	21,20000	90,00	1 908,00
30	831372121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 300 mm	m	300,05000	115,00	34 505,75
31	837311221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 150 mm	kus	19,00000	75,00	1 425,00
		150/100 : 19		19,00000		
32	837351221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 200 mm	kus	3,00000	90,00	270,00
		200/150 : 3		3,00000		
33	837371221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 300 mm	kus	12,00000	115,00	1 380,00
		300/150 : 11		11,00000		
		300/200 : 1		1,00000		
34	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm	kus	61,00000	75,00	4 575,00
		KK15/150 : 2		2,00000		
		KK30/150 : 1		1,00000		
		KK45/150 : 20		20,00000		
		KK60/150 : 19		19,00000		
		KK90/150 : 19		19,00000		
35	837352221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm	kus	3,00000	90,00	270,00
		R200/150 : 3		3,00000		
36	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	136,30000	40,00	5 452,00
37	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	300,05000	40,00	12 002,00

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 302	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
38	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových, zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	22,00000	800,00	17 600,00
39	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových, zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	3,00000	1 000,00	3 000,00
40	892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	m	300,05000	65,00	19 503,25
		300,05		300,05000		
41	894201261R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu, vodostavebního třídy V 4 - C 25/30	m3	13,72500	4 030,00	55 311,75
		Š14 :				
		dno : 2,25*1,60*0,35		1,26000		
		stěny : 3,25*4,15*0,30*2		8,09000		
		1,00*4,15*0,30		1,25000		
		1,00*4,15*0,45		1,87000		
		strop : 2,25*1,60*0,35		1,26000		
42	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu, portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm	kus	13,00000	8 500,00	110 500,00
43	894403011R00	Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu	kus	5,00000	450,00	2 250,00
		RZP na Š14 : 5		5,00000		
44	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	4,00000	265,00	1 060,00
		Š14 :				
		63/10 : 1		1,00000		
		63/8 : 1		1,00000		
		100/25 : 1		1,00000		
		100/50 : 1		1,00000		
45	894422111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1,00000	330,00	330,00
		Š14 :				
		63/58 : 1		1,00000		
46	894502201R00	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých, oboustranné	m2	59,34000	225,00	13 351,50
		Š14 : (1,60+2,25)*2*4,85		37,35000		
		(1,00+1,65)*2*4,15		22,00000		
47	894608112R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,01980	47 200,00	934,56
		Š14-stropní deska : 2,25*1,60*5,50*0,001		0,02000		
48	894703011R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny dlažba šachet ze stokových desek čtyř a, vícehranných	m2	5,02500	850,00	4 271,25
		Š14 :				
		dlažba vodorovně kolem žlabu : 0,35*1,25*2		0,88000		
		obklad na stěnu : 1,00*4,15		4,15000		
49	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV, pro typ UVB-50	kus	19,00000	9 190,00	174 610,00
50	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	14,00000	300,00	4 200,00
		šachty : 13		13,00000		
		Š14 : 1		1,00000		
51	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	19,00000	280,00	5 320,00

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 302	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
52	899521111RT1	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová osazovaná při zdění nebo betonáži	kus	17,00000	602,00	10 234,00
		Š14 : 17		17,00000		
53	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 20/25	m3	226,19750	1 745,00	394 714,64
		PŘIPOJKY : 0,40*136,30		54,52000		
		STOKY : 0,55*93,65		51,50750		
		0,55*136,30		74,96500		
		0,55*70,10		38,55500		
		vpustě : 0,35*19		6,65000		
54	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30	m3	0,49750	2 800,00	1 393,00
		Š14 :				
		beton pod vodor žlab : 0,25*1,25*0,25*2		0,15625		
		pod šikmý žlab : 0,35*3,25*2*0,15		0,34125		
55	8-01	Napojení D3-DN 300 do stáv šachty na stoce DN 750/500,otvor vč zpětného utěsnění	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
56	8-02	Napojení přípojek PV12+14-DN 150 do stáv stoky ,vč napoj tvarovek	ks	2,00000	1 895,00	3 790,00
57	894701201R00.1	Žlaby kameninové poloměru 15 cm VČ dod materiálu	m	4,50000	588,00	2 646,00
		Š14 :				
		vodorovný : 1,25		1,25000		
		šikmý : 3,25		3,25000		
58	894431421RAB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka, šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t	kus	1,00000	11 230,00	11 230,00
59	55340325R	poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	14,00000	2 299,00	32 186,00
60	55340394R.1	Rám s mříží,-litinový rám a plastová mříž, 500/500	kus	19,00000	3 896,00	74 024,00
61	59224174.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	166,00	166,00
62	59224175R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	7,00000	189,00	1 323,00
63	59224176R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	10,00000	256,00	2 560,00
		šachty : 9		9,00000		
		spadiště : 1		1,00000		
64	59224177.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	320,00	320,00
65	59224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	6,00000	286,00	1 716,00
		šachty : 5		5,00000		
		spadiště : 1		1,00000		
66	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm;, počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	14,00000	1 305,00	18 270,00
		šachty : 13		13,00000		
		spadiště : 1		1,00000		
67	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50	kus	4,00000	705,00	2 820,00
		šachty : 3		3,00000		
		spadiště : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 302	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
68	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50	kus	12,00000	1 012,00	12 144,00
		šachty : 11		11,00000		
		spadiště : 1		1,00000		
69	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové, s PE povlakem; beton C 40/50	kus	6,00000	1 708,00	10 248,00
70	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm;, beton C 40/50	kus	12,00000	3 335,00	40 020,00
71	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm;, beton C 40/50	kus	1,00000	4 596,00	4 596,00
72	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	35,00000	200,00	7 000,00
73	59321101R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	5,00000	493,00	2 465,00
74	597-01	Koleno hrdlové 60° kamenina DN 150, FN 34, spojovací systém F	kus	19,00000	360,00	6 840,00
75	59710956R	oblouk kameninový 90,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	19,00000	360,00	6 840,00
76	597-03	Přechod kamenina 200/150, spojovací systém F/C, délka 0,25 m	kus	3,00000	436,00	1 308,00
77	59710632R	trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	116,82650	501,00	58 530,08
		115,10*1,015		116,83000		
78	59710633R	trouba kameninová DN 200,0 mm; l = 1000,0 mm; třída 160; spoj F; FN 32 kN/m	m	21,51800	756,00	16 267,61
		21,20*1,015		21,52000		
79	59710699.AR	trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m	m	304,55075	1 226,00	373 379,22
		300,05*1,015		304,55000		
80	59710944R	oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	2,00000	360,00	720,00
81	597109450R	oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	1,00000	360,00	360,00
82	597109451R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	20,00000	360,00	7 200,00
83	59711538R	odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 150,0 mm; DN2 100 mm; spoj F/F; FN 34 kN/m; FN2 34 kN/m	kus	19,00000	606,00	11 514,00
84	59711543.AR	odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 200,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 240; FN 48 kN/m;, FN2 34 kN/m	kus	3,00000	935,00	2 805,00
85	59711549R	odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 48 kN/m;, FN2 34 kN/m	kus	11,00000	1 912,00	21 032,00
86	59711553R	odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 200; FN 48, kN/m; FN2 40 kN/m	kus	1,00000	1 969,00	1 969,00
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**18 200,00**
87	91-01	Úprava povrchu kolem poklopů šachet-2 řady dlaž kostek do lože,vč dod materiálu	ks	14,00000	1 300,00	18 200,00
		šachty : 13		13,00000		
		Š14 : 1		1,00000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**120 390,97**
88	998275101R00	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	240,78194	500,00	120 390,97
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**25 000,00**

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 302	Odvodnění komunikací
R:	1	Odvodnění komunikací - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
89	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
90	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**55 350,00**
91	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	25 500,00	25 500,00
92	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
93	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	22 350,00	22 350,00
Celkem						**3 286 636,95**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**750,00**
1	914001127R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS.	kus	5,00000	150,00	750,00
Díl: M212		**Demontáže**				**14 600,00**
2	210191543xxx	Demontáž skříně RZ	kus	1,00000	550,00	550,00
3	210204123xxx	Demontáž patice stožárová sklolaminátová	kus	9,00000	1 500,00	13 500,00
4	210191514U00	Dem skříň rozpojovací RF	kus	1,00000	550,00	550,00
Díl: M21		**Elektromontáže**				**562 246,44**
5	220110401U00	Mtž smršť koncovka na zemní kabel	kus	4,00000	225,81	903,24
6	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	5,00000	36,74	183,70
7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	4,00000	11,76	47,04
8	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	4,00000	201,30	805,20
9	210120001R00	Montáž pojistky závitové s předním přívodem do 500 V včetně pojistkové hlavice, vložek, styčných, kroužků a zapojení, , E 27, do 25 A	kus	13,00000	117,54	1 528,02
10	210191514U00	Mtž skříň rozpojovací RF	kus	2,00000	17 480,00	34 960,00
11	210202011R00	Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo výbojkové, 150 W, sodíková vysokotlaká výbojka (SHC) na, výložník	kus	13,00000	13 764,58	178 939,54
12	210204011RS2	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12, m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	13,00000	10 057,80	130 751,40
13	210204103RS2	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup,, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	13,00000	1 852,50	24 082,50
14	210204201R00	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	13,00000	1 028,00	13 364,00
15	210220022R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových, pozinkovaných, (FeZn), průměru do 10 mm	m	340,00000	60,68	20 631,20
16	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	50,00000	73,00	3 650,00
17	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	5,00000	210,00	1 050,00
18	210800529R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého volně,	m	6,00000	62,35	374,10
19	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	140,00000	23,64	3 309,60
20	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého	m	630,00000	224,73	141 579,90
21	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo, do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg	m	630,00000	4,90	3 087,00
22	740991200R00	Celkova prohlid elrozvodu-500tis kc	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**296 350,75**
23	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 1000 m	km	1,00000	1 966,00	1 966,00
24	460030011RT2	Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných	m2	75,00000	21,28	1 596,00
25	460030021RT1	Odstranění dřevit. porostu - měkký, středně hustý, z plochy do 5 m2	m2	5,00000	31,43	157,15
26	460030039U00	Rozebrání zámk dlažba písek sucho	m2	40,00000	30,80	1 232,00
27	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	40,00000	173,50	6 940,00
28	460030061RT1	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic HBB 30/30/4	m2	7,00000	425,00	2 975,00
29	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.	m	260,00000	200,00	52 000,00
30	460030071RT3	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm, v ploše nad 10 m2	m2	30,00000	72,90	2 187,00

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	160,00000	87,70	14 032,00
32	460030172U00	Odstranění krytu ze živice -10cm	m2	30,00000	197,00	5 910,00
33	460030182U00	Odstranění podklad betonový -15cm	m	80,00000	160,00	12 800,00
34	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	10,00000	1 300,00	13 000,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
35	460100044R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	13,00000	2 300,00	29 900,00
36	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	18,00000	346,00	6 228,00
37	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	18,00000	72,90	1 312,20
38	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	13,00000	136,00	1 768,00
39	460120082RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4, složení, rozprost. a udusání zeminy	m3	45,00000	201,00	9 045,00
40	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	80,00000	200,00	16 000,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
41	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	430,00000	84,70	36 421,00
42	460470011U00	Zajištění kabelů při křížení	kus	22,00000	390,00	8 580,00
43	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	15,00000	41,10	616,50
44	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	340,00000	7,21	2 451,40
45	460510031R00	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm	m	80,00000	86,45	6 916,00
46	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	260,00000	22,90	5 954,00
47	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	80,00000	22,90	1 832,00
48	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	25,00000	200,50	5 012,50
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
49	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	10,00000	350,00	3 500,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
50	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	10,00000	100,00	1 000,00
51	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	25,00000	67,00	1 675,00
52	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	90,00000	14,30	1 287,00
53	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	90,00000	18,80	1 692,00
54	572942112R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes 40 do 60 mm	m2	30,00000	400,00	12 000,00
55	578142121R00	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky přes 3 m, jemnozrnný, tloušťky 40 mm	m2	30,00000	420,00	12 600,00
56	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	30,00000	12,00	360,00
57	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm, ze štěrkodrti tl. 8 cm	m2	25,00000	56,60	1 415,00
58	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu, z betonu prostého C -/7,5	m3	3,00000	2 330,00	6 990,00
59	DOP	Goedetické zaměření do 1000 m	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
60	DOP	Doprava materiálu, naložení a vyložení	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				

Celkem	**873 947,19**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	2	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**8 500,00**
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						**8 500,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 402	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**1 200,00**
1	914001127R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS.	kus	8,00000	150,00	1 200,00
Díl: M212		**Demontáže**				**29 600,00**
2	210191543xxx	Demontáž skříně RZ	kus	1,00000	550,00	550,00
3	210204123R00	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožárové patice sklolaminátové,	kus	19,00000	1 500,00	28 500,00
4	210191514U00	Dem skříň rozpojovací RF	kus	1,00000	550,00	550,00
Díl: M21		**Elektromontáže**				**850 881,25**
5	220110401U00	Mtž smršť koncovka na zemní kabel	kus	5,00000	225,81	1 129,05
6	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	6,00000	36,74	220,44
7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	6,00000	11,76	70,56
8	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	25,00000	201,30	5 032,50
9	210120001R00	Montáž pojistky závitové s předním přívodem do 500 V včetně pojistkové hlavice, vložek, styčných, kroužků a zapojení, , E 27, do 25 A	kus	20,00000	117,54	2 350,80
10	210191514U00	Mtž skříň rozpojovací RF	kus	1,00000	17 480,00	17 480,00
11	210202011R00	Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo výbojkové, 150 W, sodíková vysokotlaká výbojka (SHC) na, výložník	kus	20,00000	13 764,58	275 291,60
12	210204011RS2	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12, m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	20,00000	10 057,80	201 156,00
13	210204103RS2	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup,, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	20,00000	1 852,50	37 050,00
14	210204201R00	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	20,00000	1 028,00	20 560,00
15	210220022R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových, pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm	m	640,00000	60,68	38 835,20
16	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	66,00000	73,00	4 818,00
17	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	5,00000	210,00	1 050,00
18	210800529R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého volně,	m	10,00000	62,35	623,50
19	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	220,00000	23,64	5 200,80
20	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého	m	960,00000	224,73	215 740,80
21	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého	m	40,00000	409,30	16 372,00
22	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo, do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg,	m	1 000,00000	4,90	4 900,00
23	740991200R00	Celkova prohlid elrozvodu-500tis kc	kompl.	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**511 767,91**
24	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 1000 m	km	1,00000	1 966,00	1 966,00
25	460030011RT2	Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných	m2	140,00000	21,28	2 979,20
26	460030021RT1	Odstranění dřevit. porostu - měkký, středně hustý, z plochy do 5 m2	m2	17,00000	31,43	534,31
27	460030039U00	Rozebrání zámk dlažba písek sucho	m2	60,00000	30,80	1 848,00
28	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	60,00000	173,50	10 410,00
29	460030061RT1	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic HBB 30/30/4	m2	17,00000	425,00	7 225,00
30	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	500,00000	200,00	100 000,00

strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 402	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	460030071RT3	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm, v ploše nad 10 m2	m2	50,00000	72,90	3 645,00
32	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	300,00000	87,70	26 310,00
33	460030172U00	Odstranění krytu ze živice -10cm	m2	50,00000	197,00	9 850,00
34	460030182U00	Odstranění podklad betonový -15cm	m	140,00000	160,00	22 400,00
35	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	20,00000	1 300,00	26 000,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
36	460100044R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	20,00000	2 300,00	46 000,00
37	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	35,00000	346,00	12 110,00
38	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	35,00000	72,90	2 551,50
39	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	20,00000	136,00	2 720,00
40	460120082RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4, složení, rozprost. a udusání zeminy	m3	75,00000	201,00	15 075,00
41	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	140,00000	200,00	28 000,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
42	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	640,00000	84,70	54 208,00
43	460470011U00	Zajištění kabelů při křížení	kus	25,00000	390,00	9 750,00
44	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	25,00000	41,10	1 027,50
45	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	640,00000	7,21	4 614,40
46	460510031R00	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm	m	140,00000	86,45	12 103,00
47	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	500,00000	22,90	11 450,00
48	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	140,00000	22,90	3 206,00
49	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	35,00000	200,50	7 017,50
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
50	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	17,00000	350,00	5 950,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
51	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	17,00000	100,00	1 700,00
52	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	38,00000	67,00	2 546,00
53	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	195,00000	14,30	2 788,50
54	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	195,00000	18,80	3 666,00
55	572942112R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes 40 do 60 mm	m2	50,00000	400,00	20 000,00
56	578142121R00	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky přes 3 m, jemnozrnný, tloušťky 40 mm	m2	50,00000	420,00	21 000,00
57	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	50,00000	12,00	600,00
58	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm, ze štěrkodrti tl. 8 cm	m2	45,00000	56,60	2 547,00
59	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu, z betonu prostého C -/7,5	m3	9,00000	2 330,00	20 970,00
60	DOP	Goedetické zaměření do 1000 m	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
61	DOP	Doprava materiálu, naložení a vyložení	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				

Celkem	**1 393 449,16**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 402	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 402	Veřejné osvětlení
R:	2	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**8 500,00**
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
	Celkem					**8 500,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 403	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**300,00**
1	914001127R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS.	kus	2,00000	150,00	300,00
Díl: M21		**Elektromontáže**				**550,00**
2	210191543Rxx	Demontáž skříně RZ	kus	1,00000	550,00	550,00
Díl: M212		**Demontáže**				**12 550,00**
3	210204123R00	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožárové patice sklolaminátové.	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00
4	210191514U00	Dem skříň rozpojovací RF	kus	1,00000	550,00	550,00
Díl: M21		**Elektromontáže**				**404 704,46**
5	220110401U00	Mtž smršť koncovka na zemní kabel	kus	1,00000	225,81	225,81
6	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	1,00000	36,74	36,74
7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	1,00000	11,76	11,76
8	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	1,00000	201,30	201,30
9	210120001R00	Montáž pojistky závitové s předním přívodem do 500 V včetně pojistkové hlavice, vložek, styčných, kroužků a zapojení, , E 27, do 25 A	kus	10,00000	117,54	1 175,40
10	210191514U00	Mtž skříň rozpojovací RF	kus	1,00000	17 480,00	17 480,00
11	210202011R00	Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo výbojkové, 150 W, sodíková vysokotlaká výbojka (SHC) na, výložník	kus	10,00000	18 984,58	189 845,80
12	210204011RS2	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12, m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	10,00000	5 813,40	58 134,00
13	210204103RS2	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup,, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	1,00000	1 852,50	1 852,50
14	210204201R00	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	10,00000	1 028,00	10 280,00
15	210220022R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových, pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm	m	285,00000	60,68	17 293,80
16	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	30,00000	73,00	2 190,00
17	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	1,00000	210,00	210,00
18	210800529R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého volně,	m	5,00000	62,35	311,75
19	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	60,00000	23,64	1 418,40
20	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého	m	440,00000	224,73	98 881,20
21	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo, do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg	m	440,00000	4,90	2 156,00
22	740991200R00	Celkova prohlid elrozvodu-500tis kc	kompl.	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**182 060,47**
23	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 1000 m	km	1,00000	1 966,00	1 966,00
24	460030011RT2	Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných	m2	80,00000	21,28	1 702,40
25	460030021RT1	Odstranění dřevit. porostu - měkký, středně hustý, z plochy do 5 m2	m2	4,00000	31,43	125,72
26	460030039U00	Rozebrání zámk dlažba písek sucho	m2	10,00000	30,80	308,00
27	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	10,00000	173,50	1 735,00
28	460030061RT1	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic HBB 30/30/4	m2	4,00000	425,00	1 700,00
29	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.	m	265,00000	200,00	53 000,00

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 403	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
30	460030071RT3	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm, v ploše nad 10 m2	m2	8,00000	72,90	583,20
31	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	40,00000	87,70	3 508,00
32	460030172U00	Odstranění krytu ze živice -10cm	m2	8,00000	197,00	1 576,00
33	460030182U00	Odstranění podklad betonový -15cm	m	20,00000	160,00	3 200,00
34	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	10,00000	1 300,00	13 000,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
35	460100044R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00
36	460100044R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	9,00000	2 300,00	20 700,00
37	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00000	346,00	3 460,00
38	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00000	72,90	729,00
39	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	10,00000	136,00	1 360,00
40	460120082RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4, složení, rozprost. a udusání zeminy	m3	25,00000	201,00	5 025,00
41	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	20,00000	200,00	4 000,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
42	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	285,00000	84,70	24 139,50
43	460470011U00	Zajištění kabelů při křížení	kus	5,00000	390,00	1 950,00
44	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	5,00000	41,10	205,50
45	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	285,00000	7,21	2 054,85
46	460510031R00	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm	m	20,00000	86,45	1 729,00
47	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	265,00000	22,90	6 068,50
48	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	20,00000	22,90	458,00
49	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	7,00000	200,50	1 403,50
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
50	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	5,00000	350,00	1 750,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
51	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	5,00000	100,00	500,00
52	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	5,00000	67,00	335,00
53	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	85,00000	14,30	1 215,50
54	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	80,00000	18,80	1 504,00
55	572942112R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes 40 do 60 mm	m2	8,00000	400,00	3 200,00
56	578142121R00	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky přes 3 m, jemnozrnný, tloušťky 40 mm	m2	8,00000	420,00	3 360,00
57	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	8,00000	12,00	96,00
58	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm, ze štěrkodrti tl. 8 cm	m2	8,00000	56,60	452,80
59	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu, z betonu prostého C -/7,5	m3	2,00000	2 330,00	4 660,00
60	DOP	Goedetické zaměření do 1000 m	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
61	DOP	Doprava materiálu, naložení a vyložení	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				

Celkem	**600 164,93**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 403	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 403	Veřejné osvětlení
R:	2	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**8 500,00**
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
	Celkem					**8 500,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 411	Přeložka NN
R:	1	Přeložka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		**Elektromontáže**				**245 000,00**
1	M210001	Přeložka NN dle PD	bm	200,00000	1 225,00	245 000,00
		kompletní dodávka a montáž vč. všech vedlejších a ostatních nákladů				

Celkem	**245 000,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 603	Stavební úpravy ostatní
R:	1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**46 151,00**
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	37,00000	750,00	27 750,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	37,00000	18,00	666,00
		strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru hloubení.				
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	70,00000	50,00	3 500,00
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	70,00000	25,00	1 750,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	37,00000	7,00	259,00
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	14,40000	275,00	3 960,00
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	14,40000	120,00	1 728,00
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,60000	130,00	2 938,00
9	cenavlastní	Bet.základ pod pítko	m2	0,60000	6 000,00	3 600,00
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**4 562,80**
10	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	6,00000	450,00	2 700,00
11	721176102xxx	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40, PERFOROVANÉ !!!!!	m	1,00000	322,00	322,00
12	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	30,00000	50,00	1 500,00
13	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,02720	1 500,00	40,80
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		12,13,14, :				
		Součet: : 0,02720		0,03000		
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**1 200,00**
14	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky, materiálu	m	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 734		**Armatury**				**600,00**
15	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	600,00	600,00
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**100 454,55**
16	722231074	Ventil zpetný G 1	ks	1,00000	750,00	750,00
17	722232045	Kulový kohout s páčkou, G 1	ks	3,00000	800,00	2 400,00
18	722262212	Vodomer do 30 st.C zavitovy, G 1/2 QN 1,5	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00
19	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	24,00000	150,00	3 600,00
20	cenavlastní	Potrubi PE 32x3,0 SDR 11	m	24,00000	61,00	1 464,00
21	cenavlastní	Přechod ISIFLO 32x1"	ks	4,00000	411,00	1 644,00
22	cenavlastní	Výstražná folie a signal.vodič	m	24,00000	54,00	1 296,00
23	cenavlastní	M+D pítka hranaté atyp s miskou	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00
24	cenavlastní	Dopojení pítka	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
25	cenavlastní	Napojení ve stávající šachtě.	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
26	cenavlastní	Vodoměrná šachta 1200x900 plast.	ks	1,00000	17 000,00	17 000,00
27	cenavlastní	Montáž vodoměrné šachty	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
28	cenavlastní	Podkl.deska pod vodoměrnou šachtu	m3	0,30000	7 500,00	2 250,00

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 603	Stavební úpravy ostatní
R:	1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,02022	2 500,00	50,55
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,21, : Součet: : 0,02022		0,02000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**12 829,40**
30	451541111	LOZE VYKOPU ZE STERKODRTE, (kačírek)	M3	5,00000	1 555,00	7 775,00
31	451573111	LOŽE POD POTRUBÍ ZE ŠP	M3	6,48000	780,00	5 054,40
	Celkem					**165 797,75**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 603	Stavební úpravy ostatní
R:	2	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**5 500,00**
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**10 000,00**
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				

Celkem	**15 500,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 801 - 803	Veřejná zeleň vč. mobiliáře
R:	1	Veřejná zeleň vč. mobiliáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		**Přípravné a pomocné práce**				**3 000,00**
1	110001111U0S	Vytyčení sítí před započetím prací	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 1		**Asanace**				**116 580,00**
2	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	30,00000	25,00	750,00
3	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm	m3	6,00000	167,00	1 002,00
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	55,00	55,00
5	112101114R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	5,00000	299,00	1 495,00
6	112101116R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 600 do 700 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,00000	379,00	758,00
7	112101118R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 800 do 900 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	579,00	579,00
8	112101119R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 900 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	708,00	708,00
9	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,00000	102,00	306,00
10	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,00000	171,00	513,00
11	112201101RT1	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm, odstřelením	kus	4,00000	102,00	408,00
		do 100 mm : 1		1,00000		
		do 300mm : 3		3,00000		
12	112201102RT1	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm, odstřelením	kus	8,00000	153,00	1 224,00
13	112201103RT1	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm, odstřelením	kus	2,00000	164,00	328,00
14	112201104RT1	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm, odstřelením	kus	1,00000	198,00	198,00
15	112201105RT1	Odstranění pařezů o průměru D 1000-mm vytrháním nebo odstřelením,s přesekáním kořenů	kus	1,00000	242,00	242,00
16	112201112R00	Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	7,00000	248,00	1 736,00
		stávajících starších pařezů,vykopáním nebo odstřelením : 7		7,00000		
		s přesekáním kořenů :				
17	112201114R00	Odstranění pařezu průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	8,00000	263,00	2 104,00
		stávajících starších pařezů,vykopáním nebo odstřelením, : 8		8,00000		
		s přesekáním kořenů :				
18	161201398U0R	Přemístění dřevin do místa zpracování štěpkováním do 100m	m3	6,00000	72,00	432,00
19	161201399R00	Dřevní hmota drcená odvoz na deponii do 5000 m	m3	6,00000	102,00	612,00
20	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do, 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	93,00	93,00
21	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do, 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	5,00000	104,00	520,00
22	162301413R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do, 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	218,00	436,00
23	162301414R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do, 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	352,00	352,00
24	162301414RT1	Vod.přemístění kmenů listnatých, D100cm do 5000 m	kus	1,00000	60,00	60,00

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 801 - 803	Veřejná zeleň vč. mobiliáře
R:	1	Veřejná zeleň vč. mobiliáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	162301415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do, 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	3,00000	77,00	231,00
		3		3,00000		
26	162301416R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do, 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	3,00000	107,00	321,00
27	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na, vzdálenost do 5 000 m	kus	11,00000	48,00	528,00
		4+7		11,00000		
28	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na, vzdálenost do 5 000 m	kus	16,00000	86,00	1 376,00
		8+8		16,00000		
29	162301423R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na, vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	144,00	288,00
30	162301424R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na, vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	182,00	364,00
		D 90 cm : 1		1,00000		
		D 100 cm : 1		1,00000		
31	181301114R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do, 250 mm	m2	800,00000	23,00	18 400,00
		200*4		800,00000		
32	181309999RT	Poplatek za spalovnu dřeviny	m3	31,00000	111,00	3 441,00
		0,3+5,8+4,6+5+5,1+0,9+3,1+6,2		31,00000		
33	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	8 450,00000	2,30	19 435,00
34	182303111R0T	Doplnění ornice tl. do 25 cm v rovině	m3	100,00000	175,00	17 500,00
		na plochách po rušených konstrukcích+doplnění do : 200*0.5		100,00000		
		stávajících ploch trávníků vč.dodávka a dovozu :				
		předpoklad cca 50 procent ze skrývky na místě :				
35	183402112R0T	Rozrušení půdy ,nakypření ulehlé zeminy, odstranění stávajících drnů,s odvozem odpadu	m2	4 150,00000	2,30	9 545,00
36	184502114R0T	Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 70 cm, vč.přesazení a dodávky kůlů	kus	2,00000	1 678,00	3 356,00
		přesazovací jáma 0,4m3,hydroabsorbent : 2		2,00000		
37	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	8 450,00000	1,40	11 830,00
38	184805314U00	Úprava stávajících stromů řezem	kus	26,00000	579,00	15 054,00
Díl: 11		**Přípravné a zemní práce,pěšiny,hřiště**				**85 296,16**
39	113107163IU0	Odstraň podklad -200m2 kam drc 30cm	m2	30,66000	55,00	1 686,30
		snížená zemina : 30,66		30,66000		
40	113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	674,00000	28,00	18 872,00
41	122201401R00	Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 do 100 m3	m3	29,00000	200,00	5 800,00
		tl.25 cm pro petangue : 4*12*0,25		12,00000		
		dtto pro bezp.plochy z polyuretanu : 68*0,25		17,00000		
42	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	184,94500	10,00	1 849,45
		vč. nákladů souvisejících s místem provádění.				
		plocha pro obrubníky : 674*0,22		148,28000		
		plocha pro česaný beton : 30,66*0,25		7,66500		
		hřiště a petag. : 29		29,00000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 801 - 803	Veřejná zeleň vč. mobiliáře
R:	1	Veřejná zeleň vč. mobiliáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m vč. nákladů souvisejících s místem provádění.	m3	177,28000	300,00	53 184,00
		674*0,22+29		177,28000		
44	171204111R00	Ulozeni sypaniny bez zhut na skl	m3	174,28000	12,00	2 091,36
		3m3 ponechat pro zpětné dosypy : 148,28-3+29		174,28000		
45	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	10,66500	170,00	1 813,05
		3		3,00000		
		rozprostření zemniny z plochy pro česaný beton : 30,66*0,25		7,67000		
Díl: 12		**Stromy**				**433 509,30**
46	183101215R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	66,00000	439,00	28 974,00
47	184102125R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2,	kus	66,00000	411,00	27 126,00
48	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	66,00000	127,00	8 382,00
49	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří ochrana z rákosu v rovině,	kus	66,00000	58,00	3 828,00
50	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	66,00000	20,00	1 320,00
51	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	5,28000	695,00	3 669,60
		80l/strom : 66*0,08		5,28000		
52	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	99,00000	22,00	2 178,00
		dodávka a uložení dělené geotextilie,syntetika pod kořenový : bal stromů pro udržení vláhy : 99		99,00000		
53	184004722R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky do 60 cm	kus	990,00000	3,00	2 970,00
		15ks/strom : 66*15		990,00000		
54	184004724R00	půdní kondicioner stromy	kg	33,00000	452,00	14 916,00
		0,5 kg/strom : 66*0,5		33,00000		
55	185100100RR	Údržba dřevin po dobu 36 měsíců	kus	66,00000	695,00	45 870,00
56	0260001	Carpinus betulus /obv.km 14 - 16 cm/	kus	27,00000	4 224,00	114 048,00
57	0260002	Prunus avium Plena obv.kmene 14 -16 cm	kus	19,00000	3 512,00	66 728,00
58	0260003	Acer campestre / obv.km. 14 - 16 cm/	kus	5,00000	4 223,00	21 115,00
59	0260004	Amelanchier arborea"Robin Hill/obv.km.12 - 14 cm/	kus	2,00000	4 328,00	8 656,00
60	0260005	Acer pseudoplatanus,/obv.km 14-16 cm/	kus	2,00000	3 263,00	6 526,00
61	0260006	Magnolia stellata /vel 150 - 175 cm/	kus	2,00000	2 881,00	5 762,00
62	0260007	Prunus semulata"Kanzan"/ obv.km. 14 -16 cm/	kus	5,00000	4 339,00	21 695,00
63	0260008	Prunus Shirotae /obv.km.14 -16 cm/	kus	4,00000	3 981,00	15 924,00
64	05217500R	Kůl ke kotvení dřeviny,D60 mm,délka 2,5	kus	198,00000	92,00	18 216,00
		3ks/strom : 66*3		198,00000		
65	10364300	Zemina pro výsadbu stromů	m3	9,90000	579,00	5 732,10
		0,15m3/strom : 66*0,15		9,90000		
66	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	6,60000	926,00	6 111,60
		66*0,1		6,60000		
67	709213401	chránička z bambusu	kus	66,00000	57,00	3 762,00
Díl: 13		**Keře**				**62 789,04**
68	183101212R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,01 do 0,02 m3	kus	99,00000	23,00	2 277,00
69	183104133R00	Hloubení rýh bez výměny půdy šířka přes 800 do 1300 mm, hloubka do 700 mm, v rovině nebo na svahu do, 1:5	m	46,00000	34,00	1 564,00

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 801 - 803	Veřejná zeleň vč. mobiliáře
R:	1	Veřejná zeleň vč. mobiliáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
70	183403131R00	Obdělávání půdy rytím půdy hloubky do 200 mm, v horninę 1 až 2, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	64,00000	7,00	448,00
71	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	189,00000	19,00	3 591,00
72	184921094R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	64,00000	20,00	1 280,00
		štěpkou z prořezů a asanací v místě : 64		64,00000		
73	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,94500	752,00	710,64
		5l/rostlina : 189*0,005		0,95000		
74	184004722R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky do 60 cm	kus	189,00000	15,00	2 835,00
		1ks/rostlina : 189*1		189,00000		
75	184004724R00	půdní kondicioner keře	kg	9,45000	452,00	4 271,40
		0,05kg/rostlina : 189*0,05		9,45000		
76	185100100RR1	Údržba keřů po dobu 36 měsíců	kus	189,00000	52,00	9 828,00
77	0265001	Spiraea vanhoutii /v.60 - 80cm/	kus	90,00000	41,00	3 690,00
78	0265002	Hydrangea panniculata"Limelight"/v.60 - 80 cm/	kus	99,00000	278,00	27 522,00
79	10391502R	Doplnění zahradní zeminy do záhonu hortenzii (30kg/m2)	kg	1 920,00000	1,40	2 688,00
80	10391550	Dodávka jemné borky	m3	2,00000	1 042,00	2 084,00
Díl: 14		**Pnoucí dřeviny**				**1 531,06**
81	183101114R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,05 do 0,125 m3	kus	2,00000	23,00	46,00
82	184102122R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 200 do 300 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2,	kus	2,00000	19,00	38,00
83	184921093R0E	Mulčování rostlin tl. do 0,05 m rovina a svah do 1:5/štěrk fr.8/16	m2	12,96000	20,00	259,20
84	184921094RTT	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:5 štěpkou z prořezu a asanací v místě	m3	0,64800	20,00	12,96
85	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	0,02000	752,00	15,04
		10l/dřevina : 0,01*2		0,02000		
86	711491172RTR	Uložení protikořenové folie š.100 cm	m2	12,96000	23,00	298,08
87	181100100RR	Údržba dřevin po dobu 36 měsíců	kus	2,00000	70,00	140,00
88	184004722R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky do 60 cm	kus	6,00000	3,00	18,00
		3 ks/dřevina : 2*3		6,00000		
89	184004724R00	půdní kondicioner	kg	0,20000	452,00	90,40
		0,1kg/dřevina : 2*0,1		0,20000		
90	02664100	Parthenocissus quinquefolia"Engelmannii" /v.80 - 100 cm/	kus	2,00000	157,00	314,00
91	62850170X	Dodávka protikořenové folie	m2	13,60800	22,00	299,38
		12,96*1,05		13,61000		
Díl: 18		**Regenerace trávníku**				**216 489,00**
92	111211100U0R	Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 2x	m2	16 900,00000	1,20	20 280,00
93	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	8 450,00000	16,20	136 890,00
		nový trávník kolem pěšin z betonu,šlapáků a regenerace : 8450		8 450,00000		
		stávajícího trávníku(obnova trávníku výsevem) :				
94	183403253R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	8 450,00000	2,60	21 970,00
95	183403261R00	Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	8 450,00000	1,00	8 450,00
96	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	253,50000	114,00	28 899,00
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**37 939,81**
97	273321611R0W	Česaný beton-úprava povrchu C 30/37 (B 37)	m3	4,59900	4 296,00	19 757,30
		30,66*0,15		4,60000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 801 - 803	Veřejná zeleň vč. mobiliáře
R:	1	Veřejná zeleň vč. mobiliáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
98	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,12880	40 000,00	5 152,00
		30,66*0,004*1,05		0,13000		
99	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20	m3	4,88400	2 668,00	13 030,51
		pod lavičky,pergolu a ostatní mobiliář : 4,56+(0,4*0,45*0,6)*3		4,88000		
Díl: 46		**Zpevněné plochy**				**382 818,14**
100	46464600	Polyuretanový povrch s EPDM granuláty tl.35 mm	m2	68,00000	1 437,00	97 716,00
		spodní vrstva 24 mm+horní barevná vrstva tl.11mm : 68		68,00000		
		pod houp.hnizda,slon se skluzavkou,pruž.houpadlo koník :				
101	464571115R00	mlatová plocha na podkladu štěrkodrti tl.150 mm	m2	48,00000	405,00	19 440,00
		hřiště Petangue : 4*12		48,00000		
102	561121111R00	Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	820,66000	143,00	117 354,38
		plocha +plocha pro česaný beton+hřiště Pet.+hřiště : 674+30,66+48+68		820,66000		
103	564231111RT1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	752,66000	100,00	75 266,00
		vč.hřiště Pet. : 674+30,66+48		752,66000		
104	564261111RT1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	68,00000	145,00	9 860,00
		hřiště : 68		68,00000		
105	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. do 4cm Prosívka	m2	674,00000	60,00	40 440,00
106	564801300U00	Podklad patek štěrkodrti 15cm	m2	6,00900	195,00	1 171,76
		pergola : 0,3*0,3*8*0,15		0,11000		
		lavice atyp : 0,45*0,4*3*0,15		0,08000		
		ostatní mobiliář a lavičky,koše : 5,82		5,82000		
107	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	8,00000	720,00	5 760,00
108	599441111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely kamenivem těženým	m2	674,00000	15,00	10 110,00
109	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	2,00000	2 850,00	5 700,00
Díl: 91		**Doplňující práce - pěšiny z prefabrikátů**				**692 872,00**
110	917712111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen., včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	2 696,00000	257,00	692 872,00
		4 ks do 1m2-upřesnit počty délky 100 a nebo 50 cm : 674*4		2 696,00000		
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**36 000,00**
111	952901411T00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) -, vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů	m2	12 000,00000	3,00	36 000,00
		jakékoliv výšky podlaží				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**27 706,24**
112	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do, 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	20,28800	400,00	8 115,20
		300,160-279,872		20,28800		
113	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva.	t	279,87200	70,00	19 591,04
Díl: 762		**Konstrukce tesařské+Pergola**				**101 230,34**
114	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	32,00000	380,00	12 160,00
		vč.kotvících kolíků 4*4 cm L 40 cm : 32		32,00000		
		po 1 m :				

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 801 - 803	Veřejná zeleň vč. mobiliáře
R:	1	Veřejná zeleň vč. mobiliáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
115	762712110RT2	Prostorové vázané konstrukce z řeziva s dodávkou materiálu hraněného, z fošen, 6/14 cm	kpl	1,00000	76 000,00	76 000,00
		vč spojovacích ocelových prvků viz PD vč.04 : 1		1,00000		
		a spodní stavby-výkopy,patky a osazení :				
		vč.povrchové úpravy :				
116	762911113R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit OPTIMAL	m2	16,00000	205,00	3 280,00
		32*0,25*2		16,00000		
117	60514088	Fošna MD omít. II.jak.tl.5 dl. 400-600 š.17-24	m3	0,40000	10 500,00	4 200,00
		32*0,25*0,05		0,40000		
118	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	79,86200	70,00	5 590,34
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :				
		117,118,119,120, :				
		Součet: : 79,86200		79,86000		
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické-mobiliář-herní prvky**				**759 812,26**
119	767998105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	47,33080	120,00	5 679,70
		lem L profil 56/36/5 : 12,4*3,47*1,10		47,33000		
		žárově Pzn :				
120	936005213U0T	Mtž houpačka-hnízdo	kus	1,00000	5 796,00	5 796,00
121	936005222U0T	Mtž houpačka čtyřmístná	kus	1,00000	4 140,00	4 140,00
122	936005231U0R	Mtž pružinová houpačka jednomístná koník	kus	1,00000	2 346,00	2 346,00
123	936005233U0Z	Mtž pružinový prvek-krokodýl	kus	1,00000	18 354,00	18 354,00
124	936005234U00	Mtž průlezka slon se skluzavkou	kus	1,00000	8 556,00	8 556,00
125	936104211U0T	Mtž odpadkový koš do bet patky	kus	12,00000	2 750,00	33 000,00
126	936124113U00	Mtž stabil lavička šrouby+šachový stůl se sedáky	kus	16,00000	3 532,00	56 512,00
		7+6+1+2		16,00000		
127	767 M.001	Šachový stůl se sedáky	kus	2,00000	25 000,00	50 000,00
128	767 M.002	Typová lavice s opěradlem(1800x800) mat.akát	kus	7,00000	7 495,00	52 465,00
		viz. PD - výkres : 7		7,00000		
129	767 M.003	Typové křeslo s opěradlem	kus	6,00000	5 730,00	34 380,00
130	767 M.004	Atyp.lavice liniová,bez opěradla,akát rozměr 3000x400mm vč povrch.úpravy	kus	1,00000	42 300,00	42 300,00
131	767 M.005	Odpadkový koš	kus	12,00000	7 042,00	84 504,00
132	767 M.006	Herní prvky - houpačka hnízdo	kus	1,00000	47 472,00	47 472,00
133	767 M.007	Balanční pružinový prvek - krokodýl	kus	1,00000	68 448,00	68 448,00
134	767 M.008	Pružinové houpadlo koník	kus	1,00000	14 490,00	14 490,00
135	767 M.009	Průlezka-slon se skluzavkou	kus	1,00000	70 242,00	70 242,00
136	767 M.010	Pružinové houpadlo čtyřmístné	kus	1,00000	45 678,00	45 678,00
137	767 M.011	Zřízení pískoviště vč.podkladních beton.dlaždic 300x600x40mm,vč dodávky tříděného písku	kus	1,00000	95 994,00	95 994,00
		+ochranné sítě+zemní práce(výkop) : 1		1,00000		
		rozměr 2400x2400mm :				
138	767 M.012	doprava mobiliáře,laviček a košů	kpl	1,00000	8 970,00	8 970,00
139	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	5 242,77980	2,00	10 485,56
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :				
		122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, :				
		Součet: : 5242,77980		5 242,78000		

Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	SO 801 - 803	Veřejná zeleň vč. mobiliáře
R:	1	Veřejná zeleň vč. mobiliáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**1 275,00**
140	9655 R.pol.	Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zeleně, baly a ostatní odpadový materiál	t	4,25000	300,00	1 275,00
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**2 000,00**
141	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
	Celkem					**2 960 848,35**

Poznámky uchazeče k zadání

„RK – VNITROBLOK KOUNICOVA – TÁBOR – POD KAŠTANY“

HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 03/2019
Předpokládaný termín dokončení a předání stavebních prací: 12/2019
Předpokládaný termín dokončení a převzetí dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací

| Číslo objektu | NÁZEV/ČÁST OBJEKTU | ROK / MĚSÍC/TÝDEN | 2019 | | |

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Plán kontrol a zkoušek

SWIETELSKY

Pol.	Číslo objektu Konstrukce/činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Demolice a zemní práce									
1.	**Projektová dokumentace**	Kontrola kompletnosti a souladu s ostatními známými projektovými podklady a ČSN	**OP**		**BEZ**	1x při převzetí				
2.	**Bourací práce**	Kontrola technologického postupu bouracích prací, statické zajištění, prašnost a čistota při bouracích pracech	**A, V**	PD	**BEZ**	1x				
3.		Kontrola rozsahu bouracích prací a vyklizení objektu, předání TDI	**A, V**	PD	**Z**	1x				
4.	**Zemní práce (přípravné práce)**	Polohové a výškové vytýčení vč. vyznačení stávajících podzemních inženýr. sítí	**M**	PD, ČSN 733050 ČSN 730420-1 ČSN 730420-2	**P**-zaměření	1x při započetí prací				

Plán kontrol a zkoušek

SWIETELSKY

Pol.	Číslo objektu Konstrukce/činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedou-cího)	Datum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	**Výkopy**	Kontrola dodržení případných ochranných pásem souběžných i křížených podzemních a nadzemních vedení. Kontrola šířky, hloubky výkopu vč. zaměření, předání základové spáry TDI	**A**	PD, ČSN 736005 změna z 7/03 ČSN 733050	**Z**	Průběžně				
6.	**Zásypy**	Kontrola vhodnosti použitého materiálu	**Z**	PD, ČSN 733050	**P**	1x				
7.		Kontrola výšky vrstev a hutnění zásypů	**A, M, Z**	PD, ČSN 733050 ČSN EN ISO 14688-2	**P**	dle ČSN 733050				
8.	**Závěrečná kontrola při předání**	Souhrnná kontrola vizuální, kontrola předávané PD a dokladové části	**A, V**		**PZ**	1x				

Plán kontrol a zkoušek

SWIETELSKY

Pol.	Číslo objektu Konstrukce/činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Výstavba pozemních a inženýrských staveb									
1.	**Projektová dokumentace**	Kontrola kompletnosti a souladu s ostatními známými projektovými podklady a ČSN	**OP**		**BEZ**	**1x při převzetí**				
2.	**Základové konstrukce**	Přejímka základové spáry	**A, V**	PD, ČSN 733050 ČSN 721006	**P**	1x při přejímce				
3.		Kontrola tvaru, tuhosti bednění, výztuže základů, vstupní kontrola transportbetonu (konzistence, množství, třída)	**A, V, Z**	PD, ČSN P ENV 13670-1	**Z**	1x každý ucelený úsek, průběžná kontrola transportbetonu				
4.		Geodetické zaměření spodní stavby základů, kontrola přesnosti, předání základů	**A, M**	PD, ČSN 730205 ČSN 730202 ČSN 730210-2	**P, Z**	1x po ukončení základových konstrukcí				
5.	**Izolace proti vodě**	Kontrola přípravy podkladu, technolog. postup provádění	**A, V**	PD, ČSN 736006 TP výrobců materiálů	**Z** převzetí izolace před zakrytím	Průběžně, zápis při zjištění závad a po ukončení prací				
6.	**Železobetonové konstrukce**	Vytýčení žb konstrukce	**OP, V**	PD	**P**	1x při přejímce pracoviště				
7.		Prověrka bednění, přesnost, tuhost, tolerance	**A, V, M**	PD, ČSN 730210-2, ČSN P ENV 13670-1	**Z**	1x před betonáží pracovních celků				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu Konstrukce/činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.		Kontrola výztuže, množství, průměry, tvary, krytí, předání výztuže TDI	**A, V, M**	PD, ČSN P ENV 13670-1	**Z**	1x před betonáží pracovních celků				
9.		Vstupní kontrola betonové směsi, konzistence, množství, třída betonu dle dodacího listu	**A, V, M**	PD ČSN P ENV 13670-1	**Z**	Průběžně				
10.		Kontrola betonáže, výška (hloubka) vysypávání betonové směsi, vibrace, konečná tloušťka (výška) konstrukce	**A, V, M**	PD, ČSN P ENV 13670-1	**Z**	Průběžně				
11.		Kontrola povrchu žb konstrukce po odbednění, kontrola ošetřování beton. kce	**A, V, M**	PD, ČSN P ENV 13670-1	**Z**	1x po odbednění				
12.		Konečné zaměření monolit. konstrukce, kontrola dodržení tolerancí a tvaru dle PD	**A, V, M**	PD ČSN P ENV 13670-1 ČSN 730210-2	**P**	1x po odbednění				
13.	**Závěrečná kontrola při předání**	Souhrnná kontrola vizuální, kontrola předávané PD a dokladové části	**A, V**		**PZ**	1x				

Plán kontrol a zkoušek

SWIETELSKY

Pol.	Číslo objektu Konstrukce/činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	**Vnější potrubní sítě**	Podkladní konstrukce (betony)	**A, V, Z**	ČSN P ENV 13670-1	**Z**	1x při převzetí				
15.	**Kanalizace**	Montáž potrubí a objektů kanalizace, kontrola použitých materiálů a provádění	**A, V, M**	PD	**Z** pouze při neshodě	průběžně				
16.		Vizuální kontrola, zkouška těsnosti kanalizace, prosvícení, geodetické zaměření tras a objektů kanal.	**A, V, Z, M**	ČSN 756101	**P, Z geodetické zaměření**	1x při přejímce				
17.	**Zásypy a hutnění**	Kontrola vhodnosti použitého materiálu, výšky vrstvy, použití výstražné folie, hutnění	**A, M, Z**	PD, ČSN 733050 ČSN 721006	**P**	Průběžně				
18.	**Výrobky a materiály**	Soulad s PD Prohlášení o shodě, certifikáty	**A, V**		**Prohlášení o shodě, Certifikát**	1x při přejímce u každého materiálu				
	Výstavba komunikací									
19.	**Komunikace**	Kontrola podkladních vrstev, násypů, hutnění, vhodnost použitého materiálu	**A, V, Z, M**	PD, ČSN P ENV 13670-1 ČSN EN ISO 14689-1	**Z, P**	Průběžně				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu Konstrukce/činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.		Kontrola odvodnění komunikace, drenáže, uliční vpusti	**A, V, Z, M**	PD	**Z, P**	1x při předání				
21.		Kontrola provádění komunikace z prefabrikátů	**A, V**	PD, ČSN 732480	**Z** pouze při neshodě	Průběžně				
22.		Kontrola provádění komunikace z obalovaných směsí	**A, V**	PD, ČSN 736121	**Z** pouze při neshodě	Průběžně				
23.		Kontrola provádění komunikace z dlažby	**A, V**	PD, ČSN 736131	**Z** pouze při neshodě	Průběžně				
24.		Výstupní kontrola při předání, soulad s PD, doklady k použitým materiálům	**A, V**	PD	**Z, P, PZ Prohlášení o shodě, certifikáty**	1x při předání				

Zpracováno dle TKP MDS, ČSN a TP.

U veškerých materiálů používaných při výstavbě budou dokladovány kvalitativní parametry v souladu s požadavky příslušných předpisů MP-MDS ČR, TKP, ČSN, NV apod.

Tento řízený dokument je duševním vlastnictvím SWIETELSKY stavební s.r.o., a nesmí být jako celek, ani jeho části bez písemného souhlasu rozmnožován nebo jinak rozšiřován.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod pro pozemní stavby MORAVA
CRU 620 00 Brno, Jihlavská 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599