

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **086-KOB Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY**

Zadavatel **Statutární město Brno - odbor investiční MMB** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 1** DIČ:  
**60167 Brno**

Zhotovitel: IČO:  
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>				<b>0,00</b>		
<b>00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01</b>	<b>Demolice kiosku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01	Demolice kiosku	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02</b>	<b>Odstranění zastřešení výdejních stání</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02	Odstranění zastřešení výdejních stání vč.základů a beton.plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>03</b>	<b>Odstranění technologie skladování PH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
03	Odstranění technologie skladování PH	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04</b>	<b>Zpevněné plochy, odpojení venkovních rozvodů, zatravnění</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04	Zpevněné plochy, odpojení venkovních rozvodů, zatravnění	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 086-KOB - Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VN+ON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Demolice kiosku

Popis rozpočtu: 01 - Demolice kiosku

Popis objektu: 02 - Odstranění zastřešení výdejních stání

Popis rozpočtu: 02 - Odstranění zastřešení výdejních stání vč.základů a beton.plochy

Popis objektu: 03 - Odstranění technologie skladování PH

Popis rozpočtu: 03 - Odstranění technologie skladování PH

Popis objektu: 04 - Zpevněné plochy, odpojení venkovních rozvodů, zatravnění

Popis rozpočtu: 04 - Zpevněné plochy, odpojení venkovních rozvodů, zatravnění

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
720	Zdravotechnické instalace	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
730	Vytápění	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M99	Ostatní práce "M"	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	

VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
9	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>		
1	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů	m	5,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	39,57456		0,00	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	39,57456		0,00	800-1	RTS 24/ II
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,57456		0,00	800-1	RTS 24/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

zásyp na kótu -0,30m :

základ pasy v. (0,90-0,30)=0,60m :

(14,80+10,60-0,80)\*2\*0,60\*0,40

11,80800

základ.patky vč.podkl.betonu tl.100mm z -1,60m na -0,30m :

1,40\*1,40\*1,30\*10

25,48000

Mezisoučet

37,28800

jímky technologie v kiosku :

1,20\*0,85\*(0,75-0,30)

0,45900

0,90\*0,90\*(0,75-0,30)

0,36450

jímka před kioskem pod chodníkem :

1,35\*1,275\*(1,15-0,30)

1,46306

Mezisoučet

2,28656



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>		
5	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	8,25000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		okapový chodník :						
		(10,30+6,20)*0,50		8,25000				
6	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	79,70000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		chodník kolem kiosku :						
		79,70		79,70000				
7	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	71,80000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		okap.chodník :						
		17,50		17,50000				
		chodník :						
		54,30		54,30000				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>		
8	952-PC	Vyklizení objektu před bouracími pracemi, vč. likvidace	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>		
9	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	39,64960		0,00	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		základ pasy v. (0,90-0,18)=0,72m :						
		(14,80+10,60-0,80)*2*0,72*0,40		14,16960				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základ.patky vč. podkl.betonu tl.100mm : 1,40*1,40*1,30*10				25,48000		
10	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v kiosku - m.č.02 : 0,45*2,70*2	m2	2,43000		0,00	801-3	RTS 24/ II
						2,43000		
11	962031165R00	Bourání příček z tvárnic vápenopiskových, tloušťky 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), za kioskem vč. zakrytí : (0,45*2+0,65)*1,50 0,45*0,95	m2	2,75250		0,00	801-3	RTS 24/ II
						2,32500		
						0,42750		
12	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm příčky tl.75mm : (7,76+0,575+2,775+0,45)*3,78 -0,80*1,97*2 (3,30+4,05+0,30)*3,78 -0,80*1,97*2 (2,50*3+1,515+1,50+1,40)*3,78 (0,60*3+0,80+0,90*2)*1,97 1,625*(1,50+0,20) Mezisoučet příčkytl.100mm :	m2	172,98100		0,00	801-3	RTS 24/ II
						43,69680		
						-3,15200		
						28,91700		
						-3,15200		
						45,03870		
						8,66800		
						2,76250		
						122,77900		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(11,175+0,075+2,50)*3,78		51,97500				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		Mezisoučet		50,20200				
13	962036992R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 50 mm	m2	122,77900		0,00	801-3	RTS 24/ II
		příčky tl.75mm :						
		(7,76+0,575+2,775+0,45)*3,78		43,69680				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		(3,30+4,05+0,30)*3,78		28,91700				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		(2,50*3+1,515+1,50+1,40)*3,78		45,03870				
		(0,60*3+0,80+0,90*2)*1,97		8,66800				
		1,625*(1,50+0,20)		2,76250				
		Mezisoučet		122,77900				
14	962036993R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm	m2	50,20200		0,00	801-3	RTS 24/ II
		příčkytl.100mm :						
		(11,175+0,075+2,50)*3,78		51,97500				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		Mezisoučet		50,20200				
15	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	2,28994		0,00	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		jímky technologie v kiosku :						
		1,20*0,85*0,75-0,40*0,825*0,60		0,56700				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,90*0,90*0,75-0,30*0,30*0,60		0,55350				
		jímka před kioskem pod chodníkem :						
		1,35*1,275*1,15-0,90*0,90*1,00		1,16944				
16	963016113R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 2x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	32,24650		0,00	801-3	RTS 24/ II
		m.č.02 :						
		2,775*4,55+0,925*0,45		13,04250				
		m.č.03 :						
		3,30*1,20+0,60*0,30+(1,85-0,075)*0,45		4,93875				
		m.č.06 :						
		3,90*2,50		9,75000				
		m.č.08 :						
		1,515*1,35		2,04525				
		m.č.09 :						
		1,50*0,90		1,35000				
		m.č.12 :						
		0,80*1,40		1,12000				
17	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	23,91190		0,00	801-3	RTS 24/ II
		bet.mazanina se sítí tl.70mm :						
		m.č.01 :						
		(11,175*7,76+0,575*5,300)*0,07		6,28359				
		0,80*0,075*0,07		0,00420				
		m.č.02 :						
		(2,775*4,55+0,925*0,45)*0,07		0,91298				
		m.č.03 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,30*1,20+1,85*0,45+0,60*0,30)*0,07		0,34808				
		1,08*0,06*0,07+0,80*0,075*0,07*3		0,01714				
		m.č.04 :						
		4,05*1,65*0,07		0,46778				
		m.č.05 :						
		(4,035*2,50+1,625*1,55-0,60*0,30)*0,07		0,86984				
		m.č.06 :						
		(3,90*2,50+0,60*0,075)*0,07		0,68565				
		m.č.07 :						
		(1,515*1,075+(0,80+0,90)*0,075)*0,07		0,12293				
		0,90*0,10*0,07		0,00630				
		m.č.08 :						
		(1,515*1,35+0,60*0,075)*0,07		0,14632				
		m.č.09 :						
		1,50*0,80*0,07		0,08400				
		m.č.10 :						
		(1,50*1,625+1,90*0,075)*0,07		0,18060				
		m.č.11 :						
		(1,40*1,625+(0,90+0,60)*0,075)*0,07		0,16713				
		m.č.12 :						
		1,40*0,80*0,07		0,07840				
		Mezisoučet		10,37490				
		podkladní beton tl.100mm :						
		14,00*9,80*0,10		13,72000				
		-(0,90*0,90+1,20*0,85)*0,10		-0,18300				
		Mezisoučet		13,53700				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	10,37490		0,00	801-3	RTS 24/ II
19	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár m.č.01 : 89,80 m.č.07-12 : 1,63+2,05+1,20+2,40+2,28+12,80 Mezisoučet sokl : m.č.01 : ((11,175+7,76)*2+0,575*2)*0,10 -(0,80+0,90+4,36)*0,10 m.č.07 : (1,1515+1,075)*2*0,10 -(0,80+0,90*2)*0,10 Mezisoučet	m2	115,64130		0,00	801-3	RTS 24/ II
					89,80000			
					22,36000			
					112,16000			
					3,90200			
					-0,60600			
					0,44530			
					-0,26000			
					3,48130			
20	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 4+7	kus	11,00000		0,00	801-3	RTS 24/ II
					11,00000			
21	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000		0,00	801-3	RTS 24/ II
22	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	968072354R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,90000		0,00	801-3	RTS 24/ II
		0,60*1,50		0,90000				
24	968072355R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,35000		0,00	801-3	RTS 24/ II
		0,90*1,50		1,35000				
25	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	16,74500		0,00	801-3	RTS 24/ II
		0,60*1,97*3		3,54600				
		0,80*1,97*5		7,88000				
		0,90*1,97*3		5,31900				
26	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,24000		0,00	801-3	RTS 24/ II
		1,08*3,00		3,24000				
27	968072558R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2	m2	3,24000		0,00	801-3	RTS 24/ II
		1,20*2,70		3,24000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2	m2	18,88200		0,00	801-3	RTS 24/ II

6,90\*1,50+(1,65+1,51)\*2,70

18,88200

29	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	42,81100		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

m.č.08 :

(1,51+1,35)\*2\*2,00-0,60\*1,97\*2

9,07600

m.č.09 :

(0,80+1,50)\*2\*2,00-0,60\*1,97

8,01800

m.č.10 :

(1,50+1,625)\*2\*2,00-0,90\*1,97\*2

8,95400

m.č.11 :

(1,40+1,625)\*2\*2,00-(0,60+0,90)\*1,97

9,14500

m.č.12 :

(0,80+1,40)\*2\*2,00-0,60\*1,97

7,61800

<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>0,00</b>		
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

30	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	164,59000		0,00	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	------------

15,10\*10,90

164,59000

<b>Díl: 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>					<b>0,00</b>		
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

31	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	157,89760		0,00	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	------------

(10,52+0,12)\*(14,72+0,12)

157,89760



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>		
32	713102112R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	147,72880		0,00	800-713	RTS 24/ II

tl.100-120mm :

m.č.01 :

11,175\*7,76+0,575\*5,00

89,59300

0,80\*0,075

0,06000

m.č.02 :

2,775\*4,55+0,925\*0,45

13,04250

m.č.03 :

3,30\*1,20+1,85\*0,45+0,60\*0,30

4,97250

1,08\*0,06+0,80\*0,075\*3

0,24480

m.č.04 :

4,05\*1,65

6,68250

m.č.05 :

4,035\*2,50+1,625\*1,55-0,60\*0,30

12,42625

m.č.06 :

3,90\*2,50+0,60\*0,075

9,79500

m.č.07 :

1,515\*1,075+(0,80+0,90)\*0,075

1,75613

0,90\*0,10

0,09000

m.č.08 :

1,515\*1,075+0,80\*0,075+0,90\*0,10

1,77863

m.č.09 :

1,50\*0,80

1,20000

m.č.10 :

1,50\*1,625+1,90\*0,075

2,58000

m.č.11 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,40*1,625+(0,90+0,60)*0,075		2,38750				
		m.č.12 :						
		1,40*0,80		1,12000				

33	713104211R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	157,89760		0,00	800-713	RTS 24/ II
		PUR desky tl.70mm :						
		(10,52+0,12)*(14,72+0,12)		157,89760				

<b>Díl: 720</b>	<b>Zdravotechnické instalace</b>					<b>0,00</b>		
34	720	Demontáž vnitřních rozvodů vody, kanalizace a plynu, vč. likvidace	kpl	1,00000		0,00		Vlastní

<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>0,00</b>		
35	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000		0,00	800-721	RTS 24/ II

36	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000		0,00	800-721	RTS 24/ II
----	--------------	---	--------	---------	--	------	---------	------------

37	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 24/ II
----	--------------	---	--------	---------	--	------	---------	------------

38	725330820R00	Demontáž výlevků díturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 24/ II
----	--------------	---	--------	---------	--	------	---------	------------

39	725540802R00	Demontáž plynových ohříváčů zásobníkových 500 l cirkulačních,	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 24/ II
----	--------------	---	--------	---------	--	------	---------	------------

40	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	---------	--	------	---------	------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	725810812R00	Demontáž výtokových ventilů stojánkových	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 24/ II
42	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 24/ II
43	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	3,00000		0,00	800-721	RTS 24/ II
<b>Díl: 730</b>		<b>Vytápění</b>				<b>0,00</b>		
44	731200823R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 24/ II
45	731890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,20000		0,00	800-731	RTS 24/ II
		kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)						
46	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	896,00000		0,00	800-731	RTS 24/ II
47	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,00000		0,00	800-731	RTS 24/ II
48	735890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky do 6 m	t	0,20000		0,00	800-731	RTS 24/ II
49	733-PC01	Demontáž rozvodů vytápění vč. likvidace	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>		
50	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	8,40000		0,00	800-764	RTS 24/ II
		0,60+0,90+6,90		8,40000				
51	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm	m	50,48000		0,00	800-764	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		atika : (10,52+14,72)*2		50,48000				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>				<b>0,00</b>		
52	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	1,00000		0,00	800-766	RTS 24/ II
53	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	6,00000		0,00	800-766	RTS 24/ II
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>		
54	767137803R00	Demontáž lehkých montovaných příček desek do suti	m2	174,44300		0,00	800-767	RTS 24/ II
opláštění kiosku paneky Kingspan :								
(14,72+10,52)*2*4,00								
201,92000								
-(1,08*3,00+0,90*1,50+0,60*1,50)								
-5,49000								
-(6,90*1,50+3,11*2,70+1,20*2,70)								
-21,98700								
55	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	157,89760		0,00	800-767	RTS 24/ II
(10,52+0,12)*(14,72+0,12)								
157,89760								
56	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	95,90538		0,00	800-767	RTS 24/ II
m.č.01 :								
11,175*7,76+0,575*4,95								
89,56425								
m.č.07 :								
1,515*1,075								
1,62863								
m.č.10 :								
1,50*1,625								
2,43750								
m.č.11 :								
1,40*1,625								
2,27500								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	95,90538		0,00	800-767	RTS 24/ II
58	767584801R00	Demontáž podhledů doplňků - těles zářivkových	kus	15,00000		0,00	800-767	RTS 24/ II
59	767584811R00	Demontáž podhledů doplňků - mřížek vzduchotechnických	kus	9,00000		0,00	800-767	RTS 24/ II
60	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	4 900,00000		0,00	800-767	RTS 24/ II
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,00</b>		
61	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	23,08000		0,00	800-775	RTS 24/ II

m.č.02 :

13,08

13,08000

m.č.06 :

10,00

10,00000

<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>		
62	210-PC01	Demontáž rozvodných skříní vč. odvezení, odhad 2ks	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
63	210-PC02	Odpojení přívodu el.energie	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
64	210-PC03	Demontáž rozvodů elektro+svítidel, vč. likvidace	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>		
65	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	4,90000		0,00	801-3	RTS 24/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	2,35540		0,00	801-3	RTS 24/ II
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
67	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	201,78687		0,00	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								
216,92402				216,92402				
-(4,90+2,3554+4,5147+2,35505+0,9312+0,0808)				-15,13715				
68	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	4,51470		0,00	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry								
69	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	2,55050		0,00	801-3	RTS 24/ II
70	979990146R00	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,93119		0,00	801-3	RTS 24/ II
71	979990182R00	Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307	t	0,08078		0,00	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 02 03 plasty								
72	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	216,92403		0,00	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, :								
46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61, :								
Součet: : 216,92403				216,92403				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	01	Demolice kiosku
R:	01	Demolice kiosku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,4 3,44, : 46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61, : Součet: : 4121,55658</i>	t	4 121,55658		0,00	801-3	RTS 24/ II
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,4 3,44, : 46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61, : Součet: : 216,92403</i>	t	216,92403		0,00	801-3	RTS 24/ II
75	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,4 3,44, : 46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61, : Součet: : 1735,39224</i>	t	1 735,39224		0,00	801-3	RTS 24/ II
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	02	Odstranění zastřešení výdejních stání
R:	02	Odstranění zastřešení výdejních stání vč.základů a beton.plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů	m	20,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,								
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	32,43400		0,00	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	32,43400		0,00	800-1	RTS 24/ II
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	32,43400		0,00	800-1	RTS 24/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
zásyp po vybouraných základech :								
				3,49270				
				0,57000				
				21,67500				
				0,93600				
Mezisoučet				26,67370				
zásyp v původní beton.ploše po úroveň -0,30m :								
				5,76030				
Mezisoučet				5,76030				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
5	113231416R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení D400, šířka žlabu 160 mm	m	42,20000		0,00	822-1	RTS 24/ II
včetně betonového lože								



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	02	Odstranění zastřešení výdejních stání
R:	02	Odstranění zastřešení výdejních stání vč.základů a beton.plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně betonového lože 21,10*2		42,20000				
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 1,70*1,70*1,00+1,435*1,20*0,35 2,375*1,20*0,20 1,70*1,70*(4,55-0,80)*2 1,95*1,20*0,20*2	m3	26,67370		0,00	801-3	RTS 24/ II
				3,49270				
				0,57000				
				21,67500				
				0,93600				
7	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 drátkobeton tl. 180mm : 21,00*9,10*0,18 podkl.beton se sítí tl.150mm : 21,00*9,10*0,15 refýže : (1,70*1,70+3,875*1,20)*0,11 (1,70*1,70+1,95*1,20)*0,11*2	m3	65,04300		0,00	801-3	RTS 24/ II
				34,39800				
				28,66500				
				0,82940				
				1,15060				
8	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm 21,00*9,10*0,15	m3	28,66500		0,00	801-3	RTS 24/ II
				28,66500				
9	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy 21,00*9,10*0,30	m3	57,33000		0,00	801-3	RTS 24/ II
				57,33000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	02	Odstranění zastřešení výdejních stání
R:	02	Odstranění zastřešení výdejních stání vč.základů a beton.plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>		
10	764357801R00	Demontáž žlabů mezistřešních a zaatikových, rš 1100 mm,	m	21,10000		0,00	800-764	RTS 24/ II
11	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	9,00000		0,00	800-764	RTS 24/ II
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>		
12	767134802R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými (21,20+17,80)*2*0,85	m2	66,30000		0,00	800-767	RTS 24/ II
				66,30000				
13	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných 21,10*9,60+12,64*8,00	m2	303,68000		0,00	800-767	RTS 24/ II
				303,68000				
14	767581802R00	Demontáž podhledů lamel 21,10*9,60+12,64*8,00	m2	303,68000		0,00	800-767	RTS 24/ II
				303,68000				
15	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	303,68000		0,00	800-767	RTS 24/ II
16	767584801R00	Demontáž podhledů doplňků - těles zářivkových	kus	10,00000		0,00	800-767	RTS 24/ II
17	767999802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 700,00000		0,00	800-767	RTS 24/ II
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>		
18	210-PC01	Demontáž výbojkových světel vč. likvidace	ks	10,00000		0,00		Vlastní
19	210-PC02	Demontáž rozvodů elektroinstalace, vč. likvidace	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	02	Odstranění zastřešení výdejních stání
R:	02	Odstranění zastřešení výdejních stání vč.základů a beton.plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	1,70000		0,00	801-3	RTS 24/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

21	979951131R00	Výkup kovů - hliník, plechy	t	2,41870		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	-----------------------------	---	---------	--	------	-------	------------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

22	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,19336		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	----------------------------	---	---------	--	------	-------	------------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

23	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km, pro ostatní bouraný materiál	t	411,98536		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	--	------	-------	------------

(298,38744-80,262-196,4420)\*19

411,98536

24	979081121R01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, pro recyklaci a šterkopísek - do5km	t	1 106,81600		0,00		Vlastní
----	--------------	---	---	-------------	--	------	--	---------

pro recyklaci betonu :

(53,3474+143,0946)\*4

785,76800

prošterkopísek :

80,2620\*4

321,04800

25	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	298,38744		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17, :

Součet: : 298,38744

298,38744

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	02	Odstranění zastřešení výdejních stání
R:	02	Odstranění zastřešení výdejních stání vč.základů a beton.plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	298,38744		0,00	801-3	RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17, :

Součet: : 298,38744

298,38744

27	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	298,38744		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17, :

Součet: : 298,38744

298,38744

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	03	Odstranění technologie skladování PH
R:	03	Odstranění technologie skladování PH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	164,29020		0,00	800-1	RTS 24/ II
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, cca 25% z celk. výkopu :						
		0,25*657,1608		164,29020				
2	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	36,76800		0,00	800-1	RTS 24/ II
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		6,80*12,75*0,40		34,68000				
		2,40*2,90*0,30		2,08800				
3	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	657,16080		0,00	800-1	RTS 24/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		po odstranění živičné vozovky v celk.tl.590mm :						
		z -0,59m na -4,20m, tj.3,61m :						
		(8,00*14,00+15,20*21,20)*0,50*3,61		783,80320				
		2,40*2,90*3,61		25,12560				
		Mezisoučet		808,92880				
		odpočet nádrží : -60,00*2+5,00		-115,00000				
		odpočet beton.základů :						
		-6,80*12,75*0,40		-34,68000				
		-2,40*2,90*0,30		-2,08800				
		Mezisoučet		-151,76800				
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	657,16080		0,00	800-1	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	03	Odstranění technologie skladování PH
R:	03	Odstranění technologie skladování PH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	657,16080		0,00	800-1	RTS 24/ II
6	162201102T01	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkový výkop : 657,1608 použito pro obj. 01 : -39,57456 použito pro obj. 02 : -32,4340	m3	585,15224		0,00	800-1	Vlastní
7	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vybouraný beton : 36,7680	m3	36,76800		0,00	800-1	RTS 24/ II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. potřebný zásyp po odstranění nádrží : 926,562 zbylý výkop z odkopávky : -585,15224	m3	341,40976		0,00	800-1	RTS 24/ II
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	926,56200		0,00	800-1	RTS 24/ II
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	36,76800		0,00	800-1	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	03	Odstranění technologie skladování PH
R:	03	Odstranění technologie skladování PH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu po odstranění nádrží na úroveň -0,30m : z -4,20m na -0,30m, tj. 3,90m : (8,00*14,00+15,80*21,80)*0,50*3,90 2,40*3,90*3,90	m3	926,56200		0,00	800-1	RTS 24/ II
					890,05800			
					36,50400			
12	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	36,76800		0,00	800-1	RTS 24/ II
13	5832111R	zemina recyklovaná; tříděná; hutnitelná; frakce 0,0 až 32,0 mm 341,40976*1,6	t	546,25562		0,00	SPCM	RTS 24/ II
					546,25562			
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>		
14	113107421R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm počítáno cca 1/3 z celkové plochy živičné : 1/3*614,80*2	m2	409,86667		0,00	822-1	RTS 24/ II
					409,86667			
15	113108417R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 170 mm cca 1/3 z celkové živičné plochy : 1/3*614,80	m2	204,93333		0,00	822-1	RTS 24/ II
					204,93333			
<b>Díl: M99</b>		<b>Ostatní práce "M"</b>				<b>0,00</b>		
16	99-01	Demontáž 3 ks nádrží vč. odvozu a likvidace	kpl	1,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	03	Odstranění technologie skladování PH
R:	03	Odstranění technologie skladování PH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1* nádrž dělená 60m3 :						
		1* nádrž dělená 60m3 :						
		1* nádrž havarijní 5m3 :						
		1		1,00000				
17	99-02	Demontáž rozvodů PH - dvouplošťové izolované trubky v pískovém loži, vč. odvozu a likvidace	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		12*28,00		336,00000				
		Mezisoučet		336,00000				
		Konec provozního součtu						
		1		1,00000				
Celkem						0,00		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	04	Zpevněné plochy, odpojení venkovních rozvodů, zatravnění
R:	04	Zpevněné plochy, odpojení venkovních rozvodů, zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>		
1	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m	m2	140,00000		0,00	AP-HSV	RTS 24/ II

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>		
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m2	50,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

3	564112220R00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 20 cm	m2	540,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	------------

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

4	564113310R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 32-80 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm	m2	540,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	------------

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

5	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo štěrkopískem	m3	7,50000		0,00	822-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

pro inženýrské sítě, se zhutněním

50,00\*0,15

7,50000

6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	50,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	086-KOB	Čerpací stanice SHELL, ul.Opuštěná, Brno - ODSTRANĚNÍ STAVBY
O:	04	Zpevněné plochy, odpojení venkovních rozvodů, zatravnění
R:	04	Zpevněné plochy, odpojení venkovních rozvodů, zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	979054441R00	Očištění vybouraných obručků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	50,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								

<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>0,00</b>	
8	8-PC01	Zrušení přípojky splaškové kanalizace v místě napojení na kanal.řád v kolektoru na ul. Opuštěná	kpl	1,00000		0,00		Vlastní

9	8-PC02	Zrušení přípojky dešťové kanalizace v místě napojení na kanal.řád na ul. Opuštěná	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
---	--------	---	-----	---------	--	------	--	---------

10	8-PC03	Zrušení přípojky plynu na ul. Opuštěná - viz TZ - B.2	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
----	--------	---	-----	---------	--	------	--	---------

Díl: M21		Elektromontáže					0,00	
11	210-PC01	Zrušení napojení ČS na rozvod NN - viz TZ - B.2	kpl	1,00000		0,00		Vlastní

12	210-PC02	Zrušení napojení ČS na rozvod CETIN - viz TZ - B.2	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
----	----------	--	-----	---------	--	------	--	---------

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------