

---

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

### K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### CHODNÍK MOKRA HORA - JEHNICE

---

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

#### **Dotaz č. 1:**

*„V celé stavbě se rozchází rozvozní vzdálenosti vytěžené zeminy a suti:  
V objektu SO 101 je vodorovné přemístění vytěžených materiálů 15 km na skládku za poplatek  
v objektu SO 301 je přemístění 5 km a taktéž za poplatek (zeminy i suti).  
Můžete zdůvodnit proč je jiná rozvozní vzdálenost? Má se vozit výkopek a suť z SO 301 na skládku, nebo jako v objektu „SO 102“ 5 km na mezideponii?“*

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel sděluje, že rozvozní vzdálenosti byly sjednoceny na 15 km.

#### **Dotaz č. 2:**

*„V TZ se píše, že výkopy pro silnice v hor. tř. I s odvozem do 3 km dle dispozic investora, jak to máme chápat? Vozí se na parcelu, kterou určí investor bez poplatku a vše zde zůstane? Pravděpodobně se jedná pouze výkop u objektu SO 102 – 470 m<sup>3</sup> (viz. TZ). Zbytek z ostatních objektů půjde na skládku?“*

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel sděluje, že rozvozní vzdálenosti byly sjednoceny na 15 km.

#### **Dotaz č. 3:**

*„Můžete upřesnit jaké máme uvažovat mříže na vpusti? V rozpočtu a výkresu 7.1 jsou litinové, v TZ se píše o plastových.“*

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Zadavatel sděluje, že uvažovány jsou plastové mříže – opraveno v rozpočtu.

---

**Dotaz č. 4:**

*„Jaký beton máme uvažovat pod obruby? V rozpočtu je C12/15 ve vzorovém řezu C25/30 XF3. Můžete upřesnit?“*

**Odpověď na dotaz č. 4:**

Zadavatel sděluje, že beton C12/15.

**Dotaz č. 5:**

*„SO 302 pol. 5 „hloubení jam“ jedná se o hloubení jam pro vpusti. Pokud mají být vpusti do hloubky cca 2 m. 2 m – 0,5 m (konstrukce vozovky) = 1,5m\*1,2\*1,2=2,15\*10=21,5m3. V Rozpočtu je jen 10 m3, můžete zkontrolovat?“*

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Zadavatel sděluje, že do rozpočtu byla doplněna kubatura 215 m3.

**Dotaz č. 6:**

*„SO 101 pol.18 „štěrkodrt 0-32“ pravděpodobně se má jednat o výplň trativodů, dle PD má být kamenivo 8/16. Můžete opravit?“*

**Odpověď na dotaz č. 6:**

Zadavatel sděluje, že do rozpočtu byla opravena položka – kamenivo 8/16.

S ohledem na poskytnuté vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně posunuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. zadávací dokumentace a to následovně:

**X. PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta pro podání nabídek: **03.12.2019 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 29.10.2019

**Mgr. Veronika Rušková**  
vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek  
Brněnské komunikace a.s.

**Přílohy:**

Příloha č. 6 ZD\_Položkový rozpočet – po vysvětlení